

采购需求

前提：本章采购需求中标注“*”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

一、项目概述

本项目 1 个包，采购米易县营盘山生态保护与产业融合项目(服务)。

1.1 标的名称及所属行业：

标的名称：米易县营盘山生态保护与产业融合项目(服务)

所属行业：农、林、牧、渔业

*二、技术、服务内容及要求

2.1 服务内容及技术、服务要求

序号	服务内容	单位	数量	技术、服务要求
1	场地清理(清理杂灌木 5000 m ²)	项	1	1. 人工 2. 清除项目区域内的杂灌木 3. 机械、外运
2	彩色透水混凝土铺地	m ²	2081	1. 人工、机械 2. 双丙聚氨酯密封处理、30mm 厚 6mm 粒径 C25 彩色强固、50mm 厚 10mm 粒径 C25 透水混凝土、30mm 厚砂滤层、150mm 厚级配砂石(压实)、素土夯实,压实系数>0.93
3	压印混凝土铺地	m ²	841	1. 人工、机械 2. 2~4mm 厚压印地坪、180mm 厚 C20 混凝土,长≤6m,缝宽 10mm、300mm 厚级配砂石、素土夯实,压实系数>0.93
4	花岗岩铺地	m ²	45	1. 人工、机械 2. 20/30mm 厚指定铺地材料、30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层、100mm 厚 C15 混凝土垫层、150mm 厚级配碎石垫层、素土夯实,压实系数>0.93
5	植草格停车位	m ²	329	1. 人工 2. 68x68x53mm 中号植草格(格内填满营养土)、60mm 厚种植土(25%细碎石、15%中粗砂、60%养殖土)、150mm 厚级配砂石垫层、素土夯实,夯实系数>0.93
6	休闲廊	m ²	45	1. 人工、机械 2. 多彩玻纤油毡瓦(水墨灰)、钢结构立柱及龙骨、C30 钢筋砼基础

7	花台	m	23	1. 人工、机械 2. 600x350x30mm 芝麻灰花岗石光面(压顶)、400x200x10mm 厚文化石饰面、MU10 砖砌体, M7.5 水泥砂浆砌筑、100mm 厚 C15 混凝土垫层、150mm 厚级配碎石垫层、素土夯实, 压实系数>0.93
8	种植池	m	370	1. 人工、机械 2. 300x150mm 灰色文化砖、20mm 1:3 水泥砂浆粘接层、MU10 砖砌体, M7.5 水泥砂浆砌筑、100mm 厚 C15 砼垫层、素土夯实, 夯实系数>0.93
9	混凝土排水沟	m	325	1. 人工、机械 2. 15mm 厚 C20 砼排水沟、夯实系数>0.93
10	仿木栏杆	m	103	1. 人工、机械 2. 150x150mm 混凝土仿木外刷柚木色木纹漆、钢丝网包边造型、200x200x12mm 厚钢板、预埋件安装
11	取水平台	m ²	54	1. 人工、机械 2. 140x30mm 生态木户外地板、50x50x3mm 厚镀锌矩管龙骨 @300、C25 钢筋砼基础
12	护栏网	m ²	276	1. 人工、机械 2. 4mm 镀锌钢网绿色喷塑、直径 50 镀锌圆管立柱、200x200x200mm C20 混凝土墩、M14 镀锌金属膨胀螺栓固定
13	停车位划线	m	65	1. 人工 2. 材料、100mm 宽 2mm 厚白色热熔漆划线 3. 机械
14	园区标识牌	个	1	1. 人工 2. 材料、钢结构龙骨、不锈钢艺术字、30x10x2mm 厚镀锌钢管格栅、钢筋砼基础 3. 机械
15	柳树	株	6	1. 地径 12-15cm, 冠幅 200-300cm, 高度 400-500cm 2. 袋苗熟货、树形优美、冠幅饱满 3. 人工栽植、管护 1 年
16	造型小叶紫薇	株	245	1. 冠幅 100-150cm, 高度 150-200cm 2. 袋苗熟货、树形优美、冠幅饱满、点植 3. 人工栽植、管护 1 年
17	丛生小叶紫薇	株	210	1. 冠幅 100-150cm, 高度 150-200cm 2. 袋苗熟货、树形优美、冠幅饱满 (栽植间距 1.5*1.5m) 3. 人工栽植、管护 1 年
18	小叶紫薇	株	197	1. 地径 2cm, 冠幅 80-120cm, 高度 120-150cm 2. 袋苗熟货、树形优美、冠幅饱满 (栽植间距 1*1m) 3. 人工栽植、管护 1 年
19	大花紫薇	株	173	1. 地径 3cm-5cm, 冠幅 100-150cm, 高度 200-250cm 2. 袋苗熟货、树形优美、冠幅饱满 (栽植间距 2*2m) 3. 人工栽植、管护 1 年

20	绣球花	m ²	424	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 。 2.人工整地, 翻土深 40cm;
21	天竺葵	m ²	1594	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
22	大叶栀子	m ²	464.98	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
23	木春菊	m ²	25.48	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
24	蓝花鼠尾草	m ²	17.72	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
25	红花葱兰	m ²	12.57	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
26	蓝花丹	m ²	495	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
27	大花月季	m ²	5575	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
28	金心双色三角梅	m ²	367	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
29	白粉三角梅	m ²	250.44	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
30	多色三角梅	m ²	296	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
31	四季海棠花	m ²	296	1.冠幅 10-15cm, 高度 15-20cm, 36 株/m ² 2.人工整地, 翻土深 40cm;
32	藤本月季	株	56	1.藤长 200cm
33	草坪	m ²	72	1.人工整地, 翻土深 40cm; 密植不露土

2.2 服务要求:

(1) 供应商针对本项目的服务, 必须严格按照本项目服务清单执行并达到国家及行业现行技术规范标准, 符合国家及行业现行验收合格标准。

(2) 在管护期内因苗木质量原因造成死亡而进行的苗木补充, 需由成交人免费提供, 并提供技术支持;

(3) 发生苗木死亡时, 应及时补植, 补植的树苗必须在最终验收 1 个月之前完成, 并按磋商文件要求的苗木规格补植, 在最终验收时, 能确认已经成活。

(4) 12 个月苗木管护期后, 成活率须达到 95% 以上;

2.3 安全要求

本项目自投标人中标之日起至最终验收合格日止，全过程安全由投标人负责，包括但不限于人身安全、财产安全、环境安全。因实施过程中造成的直接或间接损失，均由中标人自行承担。

***三、商务要求**

1. 服务期及地点

1.1 服务期：545 日历天。

1.2 项目地点：攀枝花市米易县。

2. 付款方式：完成项目的 50%时，支付至合同价的 30%；完成项目的 100%时，支付至合同价的 80%；项目竣工结算完成后支付至竣工结算价的 100%。

3、验收方式和标准：

3.1 严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

3.2 由采购人组织验收。

3.2.1 苗木验收：

（1）分不同苗木，按技术、服务要求验收；

（2）供应商苗木进场时，除必须符合本招标文件要求外，还须提供“三证一签”，即苗木检验合格证、苗木植物检疫合格证、苗木经营单位许可证、苗木标签，否则采购人有权拒绝接收；

（3）苗木质量、规格（米径、株高、冠幅等）不符合要求，采购人有权拒绝苗木进场，成交人负责包换包退并承担费用，采购人有权到生产场地检查质量和进度。

3.2.2 项目验收：

验收分为初步验收、最终验收，各项验收均按技术服务要求达到合格标准；其他事项的验收按照法律法规及磋商文件要求的有关事项进行。

3.2.2.1 初步验收

（1）栽植完成 1 个月后进行初步验收；

（2）苗木规格和质量合格率 100%、株数完成率 100%、面积合格率 100%。

3.2.2.2 最终验收

（1）项目管护期结束进行最终验收；

(2) 苗木成活率 95%以上，苗木生长良好；

(3) 补植的树苗必须在最终验收 1 个月之前完成，并按招标文件要求的苗木规格补植，并确保成活。

3.2.2.3 其他附属工程质量标准符合国家现行工程质量验收规范合格标准。