

## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1、采购项目概况

本项目位于南江县和平镇油榨坪村（原坟梁村），大坝坝型为 W6C20 混凝土定圆心等外径单曲拱坝，水库总库容 23 万 m<sup>3</sup>，坝轴线长 55.5 米，两岸肩布设 W6C20 拱座，最大坝高 23.7 米，堰宽 6 米，配套建设水库附属设施。

### 3.2、服务内容及服务要求

#### 3.2.1 服务内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）: 354,100.00

采购包最高限价（元）: 354,100.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是 否 涉 及 核 心 产 品	是 否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是 否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是 否 涉 及 采 购 环 境 标 志 产 品
1	南江县群力水库监理服务	1.00	354,100.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

#### 3.2.2 服务要求

采购包 1:

标的名称：南江县群力水库监理服务

参数性质	序号	技术参数与性能指标
★	1	<p><b>（一）服务内容</b></p> <p>监理单位应及时编制监理规划及计划，熟悉有关合同。按照水利工程施工监理规范（SL288-2014）开展监理服务。监理服务主要内容如下：</p>

①用于本工程项目的材料方面

- 1、依据施工承包合同及施工进度计划，审核施工单位提交的主要工程原材料供应计划；
- 2、审批施工单位报用于本工程的原始材料以及工艺试验、标准试验；
- 3、审查成交供应商报用于本工程的机械装备的性能与数量；
- 4、控制重要外购成品件或半成品件的质量；
- 5、其它相关业务

②工程施工方面

- 1、编制监理工程项目的监理规划和监理实施细则。
- 2、全面管理施工承包合同，制止工程分包、转包行为。
- 3、检查施工单位的施工准备工作，审查施工单位提交的单项工程开工申请报告，并在检查与审查合格后签发开工令。检查监督施工单位严格执行审批的施工总平面布置，制止其违背施工总平面布置要求进行场地和施工布置行为。
- 4、审批施工单位提交的施工组织设计、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果等，答复施工单位提出的建议和意见。
- 5、依据施工承包合同检查施工单位派驻现场主要管理人员到位情况是否与投标书一致，并对其施工经验与管理能力做出评价；核查进场施工设备的数量、种类，规格型号，设备完好状况是否与投标书一致，能否满足施工要求；核查劳动力进场情况及物资资料进场情况等，对上述诸项中不符合合同要求，不能满足本工程施工要求的，应及时要求施工单位采取措施限期解决。

**(二) 工程进度、成果质量及验收**

1. 工程进度

- (1) 编制监理工程项目的控制性进度计划；
- (2) 以监理工程项目控制性总进度计划为基础，在合同规定的期限内对施工单位提交的实施性进度计划进行审核批准；
- (3) 逐日监督、检查、记录进度计划的实施，及时发出进度措施的指令，督促施工单位采取措施保证进度计划的实施；
- (4) 对工程实际进度(施工部位及项目、完成的工程量及形象面积)进行还目的检查监督，并做好工程进度的记录和统计工作，并进行经营性和阶段性的工程实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析预测进度偏偏差对后续施工工序和项目的影影响程度，并提出指导性的解决措施；
- (5) 当工程实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，监理单位应提出进度计划的调整意见，并指导施工单位相应调整实施性进度计划。进度计划的重大调整应书面报业主单位批准；
- (6) 当因各种原因造成合同工期变动时，监理单位应分清合同双方责任。及明公正的重新核定合同工期，公正合理地处理好施工单位的工期索赔要求报业主单位批准；

(7) 检查督促施工单位按施规程规范施工、文明安全施工，防止出现因质量、安全事故及环保问题而影响工程施工进度；

(8) 建立健全工程进度控制的组织机构，配备进度控制监理工程师负责进度控制工作；

(9) 定期向业主单位报告工程项目施工进度控制情况，施工进度统计报表；

## 2. 质量要求

(1) 对监理工程项目的构成进行划分，并按施工程序明确质量控制工作流程，分析和确定质量控制重点及对其他采取的监理措施。制定质量控制的各项实施细则、规定及其他管理制度。

(2) 核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；审批场工单位拟实施本工程的施工工艺方案及主要方法及工艺；审核签发施工图纸。

(3) 检查督促施工单位建立健全质量保证体系，并能切实发挥作用，督促施工单位进行全面质量管理工作。

(4) 审查批准施工单位按合同规定进行的材料级配和配合比试验、工艺试检及确定各项施工参数的试验；审查批准经各项试验提出的施工质量控制措施；审查批准有关施工质量的各项试验检测成果，并进行一定数量的抽样检测试验。

(5) 审查进场工程材料的质量证明文件及施工单位按有关规定进行的试验检测结果。监理单位也应进行一定数量的抽样检测试验。不符合合同及国家有关规定的材料及其半成品不得投入施工，且应限期清理出场。

(6) 检查施工前的其他各项准备工作是否完备（如图纸供应、水电供应、道路、场地、施工组织、施工机械以及其他环境影响因素），尽力避免可能影响施工质量的问题发生。

(7) 对施工质量进行全过程全面的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取“旁站监理”的方式（或24小时值班制度），对发现的可能影响施工质量的问题及时指令施工单位采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。

(8) 建立监理单位的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的使用和检测工作。充分运用监理的质量检查签证的控制手段，对工程项目及时进行还层次的还项的（按单元工程、分部分项工程、单位工程等区分）施工质量认证和质量评定工作。及时组织进行隐蔽工程、重要部位、重要工序的质量检查验收和签证工作以及分部分项工程的检查验收工作。

(9) 协助业主单位组织进行重要阶段验收、中间验收、单位工程验收、以及合同项目竣（完）工验收，监理单位应做好验收前的各项具体准备工作。

(10) 审查施工单位规交的质量事故报告；对质量事故进行调查、提出处理意见，并监督质量事故的处理。

(11) 监理单位必须建立自身的质量监控体系，配备监理工程师负责质量控制工作。

(12) 对工程质量进行经常性的分析，并定期提出工程质量报告和校规定格式编制工程质量统计报表（年、季、用）报业主单位。

		3. 成果验收 按照竞争性磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
--	--	---

### 3.2.3 人员配置要求

采购包 1:

无

### 3.2.4 设施设备要求

采购包 1:

无

### 3.2.5 其他要求

采购包 1:

无

## 3.3、商务要求

### 3.3.1 服务期限

采购包 1:

自合同签订之日起 480 日

### 3.3.2 服务地点

采购包 1:

巴中市南江县

### 3.3.3 考核（验收）标准和方法

采购包 1:

（1）验收方式：本项目验收由采购人组织并编制验收方案，成交供应商参与并提出申请，项目实施结束后组织一次性验收。（2）验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履行验收管理工作的通知》（巴财采〔2021〕21号）规定、磋商文件的要求、响应文件

的承诺以及合同约定的标准进行验收。（3）验收内容：技术服务和商务要求全部内容及合同履行情况。（4）验收结果运用：验收结果作为支付采购资金的依据；验收合格的，双方签署政府采购验收报告，验收不合格的，由成交供应商进行整改，直至验收合格为止。

### **3.3.4 支付方式**

采购包 1:

分期付款

### **3.3.5 支付约定**

采购包 1: 付款条件说明：合同签订后，采购人收到成交供应商开具的有效发票后，达到付款条件起 5 日内，支付合同总金额的 10.00%。

采购包 1: 付款条件说明：项目验收合格后，采购人收到成交供应商开具的有效发票后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 90.00%。

### **3.3.6 违约责任及解决争议的方法**

采购包 1:

1.供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成；2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

## **3.4 其他要求**

1.采购合同签订时间：供应商成交后，自成交通知书发出之日起尽快与采购单位签定采购合同。  
2.供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。  
3.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。  
4.保险：监理人应在监理服务期内自费对派驻到项目所在地人员投保雇主责任险，对自备财产投保财产险。保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险和后果自负其责。  
5.其他未明事项双方协商一致后在合同中约定。