

# 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他 商务要求

## 一、项目概述

1. 项目名称：第一综合住院大楼患者通道与胡家坝老院区风雨连廊(含安装)  
采购项（二次）
2. 项目地点：达州市通川区南岳庙街 56 号、大东街 151 号。

## 二、项目清单及技术参数要求

### （一）★项目清单

序号	产品名称	数量/单位	所属行业
1	风雨连廊	1022.54 m <sup>2</sup>	工业
2	雨棚	109.85 m <sup>2</sup>	

### （二）★技术要求

序号	配件名称	规格 (mm)	材质	颜色
1	立柱	160×120×3	铝合金型材	深灰色
2	主梁	120×60×2	铝合金型材	深灰色
3	边梁	60×70×2	铝合金型材	深灰色
4	次龙骨	41×40×2	铝合金型材	深灰色
5	水槽	75×70×1.8	铝合金型材	深灰色
6	落水管	φ 75	PVC	深灰色
7	铁件	200×200×2	/	/
8	耐力板	2.0	/	中灰色
9	雨蓬立柱	70×70×2	铝合金型材	深灰色
10	雨蓬中骨架	83×54×1.6	铝合金型材	深灰色
11	雨蓬边骨架	60×53×1.6	铝合金型材	深灰色
12	雨蓬小支架	35×25×1.2	铝合金型材	深灰色
13	雨蓬墙檐	66×42×1.5	铝合金型材	深灰色

14	雨蓬水槽	75×70×1.8	铝合金型材	深灰色
15	雨蓬落水管	Φ75	PVC	深灰色

### (三) 技术服务内容及要求

1. ★**技术服务内容**：包括但不限于立柱、主梁、边梁、次龙骨、水槽、落水管、铁件、耐力板、门头（不少于4个）等风雨连廊和风雨棚的组件及栏杆、花箱等配件货物的供应、运输、安装等，样式及做法参见第一综合住院大楼与胡家坝老院区风雨连廊及大东街院区儿科发热门诊风雨棚示意图，示意图仅供参考，具体做法（要求：尺寸规格型号等参数不低于示意图标准，并有根据现场实际情况完成雨水排放入沟等相关事宜）由供应商负责联系有资质的设计单位出具深化设计图纸并支付设计费用，在安装前交采购人确认。（注：示意图另册）

2. **质量标准要求**：达到国家、行业相关规范的要求。

### 三、\*商务要求

1. 交货日期：合同签订之日起 60 日内交货。
2. 交货地点：达州市中心医院。
3. 付款方式：全部货物安装完成，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 95.00%；验收合格后满 1 年，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 5.00%；
4. 质保期：质量保修范围为全部合同内容，质保期 1 年。
5. 售后服务要求：按国家法律规定和合同约定进行质保及售后服务。（提供承诺函，格式自拟）
6. 供应商需指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
7. 验收标准和方法：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
8. 其他未尽事宜，由采购人与成交供应商另行协商解决。

**注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。**