

一、项目概述

本项目共1包,为宁南县人民医院第二住院综合大楼标识标牌制作安装项目。

二、产品清单及技术参数及要求（核心产品：标识牌①）

（一）采购清单及技术参数要求（实质性要求）

序号	采购标的	技术参数（单位 mm）	数量	单位	备注
一、户外标识					
1	标识牌①	<ol style="list-style-type: none">1. 类型：“宁南县人民医院 国家三级乙等综合医院”字体标识（中彝双文）；2. 要求：院名“宁南县人民医院”楼宇字规格：字高 2000*厚度 120mm（±5mm）；等级楼宇字“国家三级乙等综合医院”规格：字高 1300*厚度 120mm（±5mm）；彝文楼宇字“宁南县人民医院”规格：字高 1450*厚度 120mm（±5mm）；彝文楼宇字“国家三级乙等综合医院”规格：字高 1200*厚度 120mm（±5mm）；3. 工艺：≥1.2mm 厚(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，配发光灯箱；4. 面板为≥3mm 厚透光红白板，白天红色，夜间白光；5. 安装方式：钢架结构件安装；	1	套	以实际制作数量为验收标准
2	标识牌②	<ol style="list-style-type: none">6. 类型：“内科大楼”字体标识（中彝双文）；7. 中文规格：字高 1200*厚度 120mm（±5mm）；8. 彝文规格：字高 900*厚度 120mm（±5mm）；9. 工艺：≥1.2mm 厚(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，配发光灯箱；10. 面板：≥3mm 厚透光红白板，白天红色，夜间白光；11. 安装方式：钢架结构件安装；	1	套	以实际制作数量为验收标准
3	标识牌③	<ol style="list-style-type: none">12. 类型：“外科大楼”字体标识（中彝双文）；13. 中文规格：字高 1200*厚度 120mm（±5mm）；14. 彝文规格：字高 900*厚度 120mm（±5mm）；15. 工艺：≥1.2mm 厚(T)304#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆，配发光灯箱；16. 面板：≥3mm 厚透光红白板，白天红色，夜	1	套	以实际制作数量为验收标准

		间白光; 17. 安装方式: 钢架结构件安装;			
4	户外分流标识	18. 规格: 3200*700*130mm (±5mm); 19. 工艺: ≥1.5mm 厚(T)304#不锈钢激光切割成型, 精工焊接造型, 打磨、氟碳烤漆; 20. 文字面板为不锈钢激光雕刻镂空, 内贴≥3mm 厚亚克力黑白板, 内置 LED 灯组, 图形部分≥1.2mm 厚 304 不锈钢激光雕刻镂空, 内贴≥3mm 厚乳白亚克力透光板, 面层透光膜, 图形雕刻; 其他信息内容丝印; 21. 安装方式: 混泥土预埋件安装;	4	个	以实际制作数量为验收标准)
5	地下停车场出入口标识	22. 规格: 3200*700*130mm (±5mm); 23. 工艺: ≥1.5mm 厚(T)304#不锈钢激光切割成型, 精工焊接造型, 打磨、氟碳烤漆; 24. 文字面板为不锈钢激光雕刻镂空, 内贴≥3mm 厚亚克力黑白板, 内置 LED 灯组, 图形部分≥1.2mm 厚 304 不锈钢激光雕刻镂空, 内贴≥3mm 厚乳白亚克力透光板, 面层透光膜, 图形雕刻; 其他信息内容丝印; 25. 安装方式: 混泥土预埋件安装;	1	个	以实际制作数量为验收标准)
二、室内标识					
6	楼层信息索引牌 (电梯厅)	26. 规格: 1500*600*40mm (±5mm); 27. 工艺: ≥1.2mm 厚镀锌板折弯焊接, 氟碳烤漆, 图文 UV; 28. 信息面板≥5mm 厚透明亚克力激光雕刻、打磨抛光、通体烤漆, 图文丝网印刷, 内置强磁, 可更换, 平嵌; 29. 安装方式: 贴墙安装;	54	个	以实际制作数量为验收标准)
7	楼层信息索引牌 (楼梯间)	30. 规格: 1500*600*40mm (±5mm); 31. 工艺: ≥1.2mm 厚镀锌板折弯焊接, 氟碳烤漆, 图文 UV。信息面板 5mm 厚透明亚克力激光雕刻、打磨抛光、通体烤漆, 图文丝网印刷, 内置强磁, 可更换, 平嵌; 32. 安装方式: 贴墙安装;	30	个	以实际制作数量为验收标准)
8	楼层信息索引牌 (电梯内)	33. 规格: ≥1300*450*5mm; 34. 工艺: ≥5mm 厚透明亚克力激光造型切割, 打磨抛光, 喷漆, 图文背面丝网打印; 35. 安装方式: 贴墙安装;	6	个	以实际制作数量为验收标准)
9	电梯编号牌	36. 规格: 200*200*15mm (±5mm); 37. ≥1.2mm 厚镀锌板激光切割成型, 精工焊接造型, 打磨、氟碳烤漆; 38. 安装方式: 贴墙安装;	95	个	以实际制作数量为验收标准)

10	楼层号牌	39. 规格：900*540mm（±5mm）； 40. PVC 车贴图文写真，斜纹膜； 41. 安装方式：贴墙安装；	82	个	以实际制作数量为验收标准）
11	主通道分流指引吊牌	42. 规格：3000*400*120mm（±5mm）； 43. 工艺：≥1.2mm 厚镀锌板折弯焊接箱体，氟碳烤漆，内贴≥3mm 厚乳白亚克力透光片，内置 LED 灯组发光，图文信息不干胶精品字粘贴，可更换； 44. 安装方式：吊顶/吸顶安装；	1	个	以实际制作数量为验收标准）
12	次通道分流指引吊牌	45. 规格：2400*400*120mm（±5mm）； 46. 工艺：≥1.2mm 厚镀锌板折弯焊接箱体，氟碳烤漆，内贴≥3mm 厚乳白亚克力透光片，内置 LED 灯组发光，图文信息不干胶精品字粘贴，可更换； 47. 安装方式：吊顶/吸顶安装；	1	个	以实际制作数量为验收标准）
13	辅通道分流指引吊牌	48. 规格：1800*400*120mm（±5mm）； 49. 工艺：≥1.2mm 厚镀锌板折弯焊接箱体，氟碳烤漆，内贴≥3mm 厚乳白亚克力透光片，内置 LED 灯组发光，图文信息不干胶精品字粘贴，可更换； 50. 安装方式：吊顶/吸顶安装；	3	个	以实际制作数量为验收标准）
14	通道分流墙面指引牌	51. 规格：1200*600*40mm（±5mm）； 52. 工艺：≥1.2mm 厚镀锌板折弯焊接，氟碳烤漆，图文 UV 印刷，指引内容信息丝印，楼层号为≥10mm 厚透明亚克力立体激光雕刻，背面喷漆； 53. 安装方式：贴墙安装；	46	个	以实际制作数量为验收标准）
15	地贴分流标识	54. 规格：箭头型：600mm*600mm（±5mm），圆形：550mm*550mm（±5mm）； 55. pvc 车贴图文写真，斜纹膜； 56. 安装方式：地面粘贴安装；	20	m ²	以实际制作数量为验收标准）
16	医务单元分区牌（门楣式）大尺寸	57. 规格：1600*300*10mm（±5mm）； 58. ≥10mm 厚透明亚克力激光雕刻，打磨抛光，信息背面丝印，喷漆； 59. 安装方式：贴墙安装；	15	个	以实际制作数量为验收标准）
17	医务单元分区牌（门楣式）小尺寸	60. 规格：1400*300*10mm（±5mm）； 61. 工艺：≥10mm 厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，喷漆，图文背面丝网打印； 62. 安装方式：贴墙安装；	3	个	以实际制作数量为验收标准）

18	医务单元 分区牌 (精品 字)	63. 规格: 图形: 350*350*10mm (±5mm) 64. 中文(单字): 200(高)*10mm(厚)(±5mm); 65. 英文(单字): 90(高)*10mm(厚)(±5mm); 66. 工艺: ≥10mm厚透明亚克力激光造型切割, 打磨抛光, 通体喷漆; 67. 安装方式: 贴墙安装;	2	个	以实际制作数量为验收标准)
19	工作人员 分区牌 (大尺寸)	68. 规格: 1400*300*10mm (±5mm); 69. 工艺: ≥10mm厚透明亚克力激光雕刻, 打磨抛光, 信息背面丝印, 喷漆; 70. 安装方式: 贴墙安装;	6	个	以实际制作数量为验收标准)
20	工作人员 分区牌 (小尺寸)	71. 规格: 900*300*10mm (±5mm); 72. 工艺: ≥10mm厚透明亚克力激光雕刻, 打磨抛光, 信息背面丝印, 喷漆; 73. 安装方式: 贴墙安装;	1	个	以实际制作数量为验收标准)
21	护士站/ 导医台 (吊牌)	74. 规格: 1800*300*100mm (±5mm); 75. 工艺: ≥1.2mm厚镀锌板折弯焊接箱体, 氟碳烤漆, 内贴≥3mm厚乳白亚克力透光片, 内置LED灯组发光, 图文信息不干胶精品字粘贴, 可更换; 76. 安装方式: 吊顶/吸顶安装;	12	个	以实际制作数量为验收标准)
22	公共服务 设施牌 (卫生间)	77. 规格: 400*2500mm (±5mm); 78. PVC车贴图文写真, 覆亚膜; 79. 安装方式: 贴墙安装;	11	个	以实际制作数量为验收标准)
23	公共服务 设施牌 (电梯 厅)	80. 规格: 400*2500mm (±5mm); 81. PVC车贴图文写真, 覆亚膜; 82. 安装方式: 贴墙安装;	41	个	以实际制作数量为验收标准)
24	公共服务 设施牌 (楼梯 间)	83. 规格: 350*250*80mm (±5mm); 84. 工艺: ≥1.2mm厚镀锌板边框折弯焊接箱体, 氟碳烤漆, 面层≥5mm厚乳白亚克力激光雕刻, 边缘打磨, 图文丝印; 85. 安装方式: 侧面贴墙安装;	29	个	以实际制作数量为验收标准)
25	公共服务 设施牌 (开水 间)	86. 规格: 350*250*80mm (±5mm); 87. 工艺: ≥1.2mm厚镀锌板边框折弯焊接烤漆, 侧装扣件, 图文≥5mm乳白亚克力激光雕刻, 打磨抛光, 通体烤漆, 图文丝网印刷; 88. 安装方式: 侧面贴墙安装;	10	个	以实际制作数量为验收标准)

26	病房门牌	89. 规格：120*230*100mm（±5mm）； 90. 工艺：≥1.2mm厚镀锌板激光切割成型，精工焊接造型，打磨，氟碳烤漆，图文丝印； 91. 安装方式：贴墙安装；	166	个	以实际制作数量为验收标准）
27	普通门牌	92. 规格：350*200*20mm（±5mm）； 93. 工艺：≥1.2mm镀锌板激光切割成型，精工焊接造型，打磨，氟碳烤漆； 94. 面层：≥5mm厚透明亚克力激光雕刻，打磨抛光，图文背面UV，喷白； 95. 安装方式：贴墙安装；	374	个	以实际制作数量为验收标准）
28	卫生间门牌	96. 规格：320*200*20mm（±5mm）； 97. 工艺：≥1.2mm厚镀锌板激光切割成型，精工焊接造型，打磨，氟碳烤漆； 98. 面层：≥5mm厚透明亚克力激光雕刻，打磨抛光，图文背面UV，喷白； 99. 安装方式：贴墙安装；	35	个	以实际制作数量为验收标准）
29	服务窗口牌	100. 规格：图标：260mm，中文字高：180mm，英文字高：40mm，小字：90mm； 101. 加厚型不干胶，高清数码打印，激光雕刻； 102. 安装方式：粘贴安装；	8	个	以实际制作数量为验收标准）
30	提示类标识牌	103. 规格：≥150*170*3mm； 104. 工艺：≥3mm厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，背喷漆，图文正面UV打印； 105. 安装方式：贴墙安装；	600	个	以实际制作数量为验收标准）
31	宣传教育栏	106. 规格：2200*1200*50mm（±5mm）； 107. 工艺：≥1.2mm厚镀锌板激光切割成型精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、氟碳烤漆，图文丝印。 108. 内藏液压撑杆、弹簧夹，面层≥8mm厚透明钢化玻璃（可更换宣传页面）； 109. 安装方式：贴墙安装；	15	个	以实际制作数量为验收标准）
32	医务人员介绍栏	110. 规格：2600*1200*50mm（±5mm）； 111. 工艺：≥1.2mm厚镀锌板激光切割成型精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、氟碳烤漆图文丝印。 112. 面层≥3mm厚亚克力盒子，打孔便于抽取，图文正面丝印； 113. 安装方式：贴墙安装；	13	个	以实际制作数量为验收标准）
33	公示说明栏	114. 规格：800*600*28mm（±5mm）； 115. 铝型材可开启式相框（颜色烤漆）面层≥2mm厚透明亚克力板内置可更换画面；	124	个	以实际制作数量为验收标准）

		116. 安装方式：贴墙安装；			收标准)
34	床头牌	117. 规格：260*150*8mm（±5mm）； 118. 工艺：≥3mm 厚透明亚克力激光雕刻，打磨抛光图文背面丝网印刷，背面喷白； 119. 面层：≥2mm 厚透明亚克力折盒； 120. 安装方式：贴墙安装。	498	个	以实际制作数量为验收标准)

（二）制作服务要求（实质性要求）

1. 制作打样：根据采购人提供的标识设计方案确定标识制作打样设计类型、完成标识样品制作及现场安装；
2. 项目实施现场核实：核实采购人提供的图纸名称准确性，核实现场安全出口指示灯、摄像头等消防系统、电子信息系统位置，核实施工图与施工现场实际情况，核实安装方式；
3. 生产及安装：按采购人确定的方案及清单要求，完成标识的生产、运输、安装；
4. 配合医院后期对产品的设计调整。

（三）其他要求（实质性要求）

1. **材料要求：**符合国家安全、环保等方面的要求；
2. **安全要求：**设施设备应满足国家有关消防、安全等方面的要求，本项目在运输、安装等整个活动期间，在项目实施地点范围内，所有安全责任均由中标单位负责；
3. **技术标准：**按照现行国家、省、市相关规范和标准执行；
4. **质量要求：**按照现行国家、省、市相关规范和标准执行；
5. **成果要求：**按照现行国家、省、市相关规范和标准及采购人相关要求执行；
6. **安装实施要求：**必须满足相关规范要求，满足国家及地方政府对安全文明安装及环境保护的相关规定；
7. **其他要求**

①本次采购项目涉及安装的供应商应附带安装，为保障项目质量，供应商需针对本项目配备相关人员，其中具有“高处作业”证件的人员至少 1 个，（①提供有效证书复印件及身份证复印件并加盖单位公章；②拟投入人员需为本单位人

员，需提供相应证明材料)；

②项目清单中涉及辅材、安装以及清单未列入但属于货物正常使用的必要组成部分或措施（如安装采购货物所需的钢支架等材料、楼顶大字及钢支架吊装安装、配套管线等）等，成交供应商应根据现场实际情况提供材料及安装，完成本项目所需要的其他材料均要求供应商自行提供，采购人不承担成交人除成交价外的任何费用；

③响应文件及供应商响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家相关的质量标准和出厂标准；

④以采购人提供的设计方案作为最终制作标准，正式制作前，成交供应商需到现场进行复核；

⑤货物在送到采购单位之前表面无划伤、碰撞等现象；供应商保证货物是全新的、未使用过的，供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据有关规定、采购单位的要求做好售后服务工作；

⑥供应商所提供的货物是经试验合格的全新正品。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观规格与合同不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致工期延误，买方有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔；

⑦防雷措施，符合相关规范；

⑧根据实际情况清单中项目数量可能有增减，增减的金额按成交供应商所报单价据实结算；（提供承诺函）

⑨本项目涉及高空安全作业，本项目安全责任由成交供应商自行承担；（提供承诺函）

⑩上述技术参数要求中涉及主材需满足产品质量标准，主材包括 304 不锈钢、镀锌板、油漆、油墨、LED 灯，并提供上述产品检测报告；

⑪为保证项目质量，供应商需针对本项提供售后服务计划，计划应包括以下内容：

A. 售后服务体系；

a. 产品制造厂家或供应商具有设立的售后服务机构网点（包括地址、服务电

话和维修人员名单) (加盖公章);

b. 质保期: 安装完毕后质保期为1年, 设备安装调试完毕, 经采购人验收合格后起算质保期; 供方应明确该产品的保修时间、质保期内的保修内容与范围、维修响应时间等(提供供应商的服务承诺和保障措施); 质保期限内发生故障无法修复由供应商进行更换(此项工作应在一个月内完成)。

c. 明确本项目货物质保期外的维修响应时间内容, 质保期外维修只收取损坏的零部件费用, 不再收取其他费用。保证送货及时, 安装调试符合相关标准。提供该产品原厂主要配件、易损件成本价格清单。

d. 质保期内提供上门维修服务, 接到故障电话后, 24小时内赶赴现场处理。

B. 产品质保期内的服务承诺(格式自拟)。

三、样品要求 (实质性要求)

(一) 样品基本要求:

1、供应商的样品制作、搬运等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱、包装物等所需物品。

2、样品作为投标(响应)文件的组成部分, 于响应文件递交截止时间前送达开标地点, 否则不予接收。

3、送达样品时, 必须提供样品清单, 注明项目名称、项目编号、样品名称及数量、供应商名称, 与相应样品摆放在一起。

4、样品封样时, 由现场监督人员现场监督, 供应商应按代理机构工作人员指示进行封样。

5、样品封样结束后, 由监督人保存; 盲样评审结束后由代理机构保存。供应商收到代理机构工作人员移交通知后, 三个工作日内办理移交。

6、成交结果公告后, 成交供应商的封样样品移交采购人保存, 用于验收对比; 未中标的供应商在项目质疑投诉期结束后, 并接到代理机构工作人员通知后可自行处理封样样品。

7、本项目验收完成后, 成交供应商收到代理机构工作人员退还通知后, 三个工作日内办理退还, 移交后可自行处理样品。

8、样品移交、退还时, 供应商按代理机构工作人员指定的时间、地点办理

退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由供应商承担。



(二) 特殊要求:

(1) 本项目样品评审采用盲样，供应商递交的样品上不得看见可以识别供应商的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。

(2) 盲样评审前由现场监督人员进行随机编号后进入评审。

注：供应商若未按送样须知送样，将不予接收。

(三) 本项目送样清单:

序号	样品名称	数量	要求	样式图	备注
1	病房门牌	1 个	按技术参数要求提供;		
2	普通门牌	1 个	按技术参数要求提供;		

四、商务要求 (实质性要求)

1. **交货时间:** 合同签订后至 60 日内，完成安装以及验收 (交货时间如遇实际情况需要变动，成交人与采购人另行约定)。

2. **交货地点:** 宁南县人民医院 (采购人指定地点)。

3. **付款方式和条件:** 合同签订生效后 15 个工作日内支付合同金额的 30%，标识制作并进场后，采购人自收到发票之日起 15 个工作日内支付合同金额的 30%；安装完毕并通过采购人验收合格后，采购人自收到发票之日起 15 个工作日内支付合同金额的 30%；验收合格满一年质保期后，采购人自收到发票之日起 15 个工作日内支付合同金额的 10%。(供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。)

注：本项目设备材料报价包含运输、保险、税费、培训、调试、人工、安全、安装和施工 (若涉及) 中承载的全部费用，本项目采用总价包干。

4. 质保期：1 年（自验收合格之日起计）（涉及其他行业标准的按相关行业标准执行）。

5. 履约保证金：合同金额的 10%，验收合格后 1 年后一次性无息付清。

6. 验收

验收主体：采购人（宁南县人民医院）；

验收时间：供应商在验收准备完成后通知采购人，采购人在接到通知后 5 个工作日内组织履约验收，验收合格，双方签署验收报告；

验收标准：应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收，验收标准以谈判文件技术参数及要求和相关行业标准为准，验收内容以采购文件、响应文件及合同为准。

7. 违约责任

7.1 采购人与供应商双方必须遵守并执行本项目中约定的各项规定，保证本项目的正常实施；

7.2 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任；

7.3 如未经采购人同意，供应商不得将本项目成果移作他用，不得向第三方泄露本项目成果，违反本条规定，给采购人造成损失的，供应商应承担相关的法律责任；

7.4 供应商未在合同规定日期内提交全部符合项目合同要求的项目成果，每延迟一天，则采购人有权要求供应商支付合同总金额 1% 的违约金，延迟累计超过 15 个日历日，采购人有权解除本合同并不向供应商支付任何费用，并要求供应商承担因合同解除而造成的相关损失。若因甲方或者客观因素造成无法在规定工期内完成任务的，双方应协商解决。供应商应提出由监理审核的延期申请，发包人应根据具体情况合理延长工期并书面回复；

8. 争议解决：当出现争议时，甲乙双方应进行友好协商解决，协商不成的应将矛盾提交项目所在地法院诉讼解决。

9. 其他相关事宜

9.1 本项目不组织现场勘查，但供应商应根据工作实际，自行组织现场勘察，综合考虑后进行设计和实施的报价；

9.2 在本采购文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）；

9.3 本项目自成交方签订合同之日起至提交全部成果验收合格之日止，成交方将负责该项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全，因本项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由供应商自行承担。