

招标项目技术、服务和其他要求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性要求，投标人应完全满足，未响应或不满足按无效投标处理。

一、项目概述

四川省人民医院，建于 1941 年，医院秉承“一院多区、协同发展；全面推进、重点突出；科教兴院、人才强院”发展理念，以院本部为主体，包括青羊院区（院本部、皮肤病性病研究所、省老年医学中心）、龙泉院区(东院)、温江院区（省精神医学中心、温江科研基地）、高新院区（高新医学中心、实验动物研究所、中和科研平台）、成都铁路卫生学校。为满足多院区整体院名品质提升、统一对外形象、凸显我院精神文化，体现医院文化厚重感。拟计划针对多院区院名墙、楼字字进行整体设计优化及施工更换。包含：院本部、龙泉院区(东院)、皮肤病性病研究所、省老年医学中心、成都铁路卫生学校。

二、标的名称及所属行业

序号	服务内容（标的名称）	所属行业
1	全院楼字字标识标牌升级	其他未列明行业

三、服务内容及要求

（一）服务内容

本项目服务范围包括：各院区大门院名墙或楼字字的方案设计、深化设计、施工图设计、拆除、施工、安装。包含以下区域及内容：

- 1、院本部（地址：成都市青羊区一环路西 2 段 32 号）院名墙；
- 2、龙泉院区(东院)（地址：四川省成都市龙泉驿区洪河北路 585 号）院名墙；
- 3、皮肤病性病研究所（地址：成都市青羊区大石西路 62 号）研究所院名墙、研究所简介墙、楼字字；

4、省老年医学中心（地址：成都市青羊区大石西路 62 号）院名墙、门诊综合楼楼宇字、住院楼楼宇字；

5、成都铁路卫生学校（四川省成都市郫都区蜀源大道三段 566 号）精神堡垒。

（二）项目技术要求

序号	项目内容	技术要求	数量 (单位)	单项 限价 (元)	分项 限价 (元)
1	院名形象设计	<p>1、设计内容： 针对多院区院名墙、楼宇字进行整体设计优化及更换：（院本部、龙泉院区（东院）、皮肤病性病研究所、省老年医学中心、成都铁路卫生学校）</p> <p>2、服务要求：设计呈现出的效果符合院方需求，测量现场尺寸，定点定位设计。对项目背景认识深刻，理解采购单位的设计需求，对施工要求有完整的解决方案。</p> <p>3、技术要求：项目概况介绍分析、设计定位思考、空间分析、规划思路点位设置、所有院名点位空间效果图、钢结构土建施工图、土建设计说明、墙体平面图、立面图、剖面图、节点大样图、植物配置图、植物名录表、LOGO 平面排版、电气图纸、给排水图纸。</p>	1 项	12000 0	12000 0
2	本部景墙	<p>主景墙：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 主景墙：11800*4400*400，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺： 2.1 面层：厚哑光面珍珠白花岗岩； 2.2 结构层：镀锌矩管龙骨及若干（不低于 50mm*50mm*3mm）角钢、干挂构件。 3. 安装方式：钢结构件安装。</p>	116 平方 米	900	10440 0
		<p>院名字：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 院名字：中文字高 350*厚 40，英文字高 100*厚 40，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺： （不低于 1.2mm 厚 201）不锈钢激光切割，精工焊接，打磨，氟碳烤漆，内嵌（不低于 3mm）厚乳白亚克力透光板，覆金色单透膜，夜间白光。 3. 安装方式：贴墙安装。</p>	1 套	30550	30550
		<p>次景墙：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 次景墙：7100*3300*200；10000*2100*200，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺：</p>	96 平 方米	900	86400

		<p>2.1 面层：厚哑光面珍珠白花岗岩；</p> <p>2.2 结构层：镀锌矩管龙骨及若干（不低于 50mm*50mm*3mm）角钢、干挂构件、次景墙种植池覆土 700mm，下部架空。</p> <p>3. 安装方式：钢结构件安装。</p>			
		1. 次景墙：C25 混凝土挡墙	9 立方米	550	4950
		<p>花池：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 花池：11900*600；21900*600，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺： 2.1（不低于 100mm）厚混凝土预制构件挡土，外包白色穿孔板； 2.2 结构层：（不低于 50mm*50mm*4mm）镀锌矩管龙骨及若干 50mm*50mm*3mm 角钢、铝板构件； 2.3 下设排水管道。</p> <p>3. 安装方式：新砌。</p>	47 平方米	1100	51700
		<p>主景墙钢架基础+花池钢架基础+次景墙钢架基础：</p> <p>1. 次景墙种植池（覆土不低于 700mm），下部架空。</p>	1 套	20050	20050
		1. 种植土	60 立方米	100	6000
		1. 花池植绿	81 平方米	500	40500
		<p>其他：</p> <p>1. 灯具：射灯（不低于 5 个）+LED 灯带（不低于 32m），给排水管</p>	1 套	1000	1000
		<p>原景观墙需拆除：</p> <p>1. 拆除及建渣处理。</p>	1 套	20000	20000
3	东院正 门入口 门卫室 外侧墙 面	<p>房顶封面：</p> <p>1. 钢架基础，铝单板折弯包边，留缝结构胶防雨处理。屋顶中部未包，现场钢管架施工。</p>	64 平方米	1050	67200
		<p>建筑外立面：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 建筑外立面：8800*5600，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺： 拆除原面层石材，改为厚哑光面珍珠白花岗岩。</p> <p>3. 安装方式：贴墙安装。</p>	49.28 平方米	900	44352
		<p>院名字：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 院名字：中文字高 350*厚 40，英文字高 100*厚 40，尺寸为预估。</p>	1 套	12060	12060

	<p>2. 材质工艺： （不低于 1.2mm 厚 201）不锈钢激光切割，精工焊接，打磨，氟碳烤漆，内嵌（不低于 3mm）厚乳白亚克力透光板，覆金色单透膜，夜间白光。</p> <p>3. 安装方式：贴墙安装。</p>			
	<p>景墙一：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 景墙一：10000*1800*200，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺：C25 混凝土墙。</p> <p>3. 安装方式：贴墙安装。</p>	4.7 立 方 米	550	2585
	<p>景墙一：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 景墙一：10000*1800*200，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺： 钢架结构，外包白色穿孔铝板。</p>	41 平 方 米	1000	41000
	<p>景墙二：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 景墙二：8600*3000*250，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺： 2.1 面层：厚哑光面珍珠白花岗岩 2.2 结构层：镀锌矩管龙骨及若干（不低于 50mm*50mm*3mm）角钢、干挂构件。</p> <p>3. 安装方式：贴墙安装。</p>	57.5 平 方 米	900	51750
	<p>景墙二：</p> <p>1. 尺寸规格（mm）： 景墙二：8600*3000*250。尺寸为预估、</p> <p>2. 材质工艺： 60mm*60mm*3mm 镀锌矩管烤仿木纹漆，（不低于 71 根、2.4m 高）</p>	41 平 方 米	460	18860
	<p>景墙一和景墙二基础：</p> <p>1. C25 混凝土基础，150 级配碎石垫层</p>	7.5 立 方 米	600	4500
	<p>其他：</p> <p>1. 灯具：射灯（不低于 3 个）、给排水管道</p> <p>2. 成品花箱（不低于 5 个）</p>	1 套	10500	10500
	<p>花池：</p> <p>1. 砖砌花池面层为白色光面水磨石约 21m*0.5m。</p>	2.6 立 方 米	670	1742
	<p>1. 种植土</p>	34 立 方 米	100	3400
	<p>1. 花池植绿</p>	41 平 方 米	500	20500

		1. 拆除及建渣处理	1 项	10000	10000
4	皮肤病性病研究院楼宇字	LOGO、院名（小）、院名（大）： 1. 尺寸规格（mm）： LOGO：2100*2100*110，院名（小）高 930*厚 110，院名（大）高 1200*厚 110，尺寸为预估。 2. 材质工艺： 2.1 LOGO：（不低于 1.2mm 厚 201）不锈钢激光雕刻，焊接箱体，拉布灯箱，内置 LED 灯组，通体发光。 2.2 文字：（不低于 1.2mm 厚 201）不锈钢激光切割，精工焊接，打磨，氟碳烤漆（与面板颜色一致），内嵌（不低于 3mm）红色透光亚克力板，内置 LED 灯组，夜间红光。 3. 安装方式：钢结构件安装。	1 套	48000	48000
	皮肤病性病研究院入口院名墙	景墙： 1. 尺寸规格（mm）： 景墙：6335*1500*720，尺寸为预估。 2. 材质工艺： 2.1 新建钢结构墙体框架 2.2 面层：厚哑光面珍珠白花岗岩、仿木纹铝单板干挂。	46 平方米	900	41400
		院名字、LOGO： 1. 尺寸规格（mm）： 院名字：中文字高 350*厚 40(大)，中文字高 180*厚 40(小)，LOGO：400*400*40，尺寸为预估。 2. 材质工艺： 2.1 文字：（不低于 1.2mm 厚 201）不锈钢激光雕刻，精工焊接，打磨，氟碳烤漆（与面板一致）内嵌黑白透光板，内置 LED 灯组，发光。 2.2 LOGO 部分：内嵌乳白亚克力透光板，面覆透光膜，内置 LED 灯组，通体发光。 3. 安装方式：贴墙安装。	1 套	7800	7800
		花池： 1. 尺寸规格（mm）： 花池：9000*227，尺寸为预估。 2. 材质工艺： 2.1 砖砌花池 2.2 灯具：射灯（不低于 5 个） 2.3 下设排水管道。	1 套	13500	13500
		1. 绿植	8 平方米	500	4000
		种植土： 1. 种植土（不低于 2.6 立方米）。	2.6 立方米	100	260

		1. 拆除及建渣处理	1 套	10000	10000
皮肤病 性病研究 院入口 介绍墙		<p>框架： 1. 尺寸规格 (mm): 框架：6000*2700*400，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺： 2.1 新建钢结构墙体框架 2.2 面层：厚哑光面珍珠白花岗岩、仿木纹铝单板干挂</p>	40 平方米	900	36000
		<p>LOGO、院名字： 1. 尺寸规格 (mm): LOGO：250*250*15，院名字高 157*厚 15(大)，院名字高 90*厚 15(小)，介绍文字高 120*厚 15，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺： (不低于 1.2mm 厚 201) 不锈钢激光切割，精工焊接，打磨，氟碳烤漆，精品字。</p> <p>3. 安装方式：贴墙安装。</p>	1 套	12000	12000
		<p>花池： 1. 尺寸规格 (mm): 花池：6000*600。</p> <p>2. 砖砌花池 (不低于 1.1 立方)。</p>	1 套	2800	2800
		<p>其他： 1. 灯具：(射灯不低于 5 个)、下设排水管道。</p>	1 套	850	850
		1. 绿植	3.6 平方米	500	1800
		1. 种植土	0.5 立方米	100	50
		1. 拆除及建渣处理	1 套	12000	12000
	5	老年医学中心 门诊医技综合楼	<p>1. 尺寸规格 (mm): LOGO：1980*2040*50，院名(小)：高 800*厚 50，院名(中)：高 1000*厚 50，楼名(大)：高 1600*厚 100，英文：高 500*厚 100，尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺： 2.1 LOGO：(不低于 1.5mm 厚 201) 不锈钢激光雕刻，焊接箱体，拉布灯箱，内置 LED 灯组，通体发光。 2.2 文字：(不低于 1.2mm 厚 201) 不锈钢激光雕刻，精工焊接，打磨，氟碳烤漆(色彩与面板一致)，内嵌(不低于 3mm)红色透光亚克力板，内置 LED 灯组，夜间红光。</p> <p>3. 安装方式：钢结构件安装。</p>	1 套	54800

老年医学中心第一住院楼	<p>1. 尺寸规格 (mm): 院名中文高 1500*厚 110, 院名英文高 500*厚 110, 尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺: (不低于 1.2mm 厚 201) 不锈钢激光雕刻, 精工焊接, 打磨, 氟碳烤漆 (色彩与面板一致), 内嵌 (不低于 3mm) 红色透光亚克力板, 内置 LED 灯组, 夜间红光。</p> <p>3. 安装方式: 钢结构件安装。</p>	1 套	25700	25700
老年医学中心第二住院楼	<p>1. 尺寸规格 (mm): 院名中文高 1500*厚 110, 院名英文高 500*厚 110, 尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺: (不低于 1.2mm) 厚 201 不锈钢激光雕刻, 精工焊接, 打磨, 氟碳烤漆 (色彩与面板一致), 内嵌 (不低于 3mm) 红色透光亚克力板, 内置 LED 灯组, 夜间红光。</p> <p>3. 安装方式: 钢结构件安装。</p>	1 套	25700	25700
老年医学中心入口院名景观字	<p>底层构筑:</p> <p>1. 尺寸规格 (mm): 底层构筑: 13090*1800*50, 尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺: 混泥土基础, 下设排水管道, 面层铺设白色卵石。</p> <p>3. 安装方式: 混泥土构筑。</p>	24 平方米	1650	39600
	<p>景观字、LOGO:</p> <p>1. 尺寸规格 (mm): LOGO: 950*950*1185, 中文 (小) 高 340*厚 1185, 中文 (大) 高 870*厚 1185, 尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺: 2.1 LOGO: (不低于 1.2mm 厚 201) 不锈钢激光雕刻, 精工焊接, 打磨, 氟碳烤漆, 内嵌 (不低于 3mm) 乳白亚克力透光板, 面覆透光膜, 内置 LED 灯组, 发光; 2.2 文字: (不低于 1.2mm 厚 201) 不锈钢激光雕刻, 精工焊接, 打磨, 氟碳烤漆, 内嵌 (不低于 3mm) 乳白亚克力透光板, 内置 LED 灯组, 发光。</p> <p>3. 安装方式: 钢结构件安装。</p>	1 套	52060	52060
6 护士学校门口精神堡垒	<p>1. 尺寸规格 (mm): 1160*6600*405, 字宽 320*厚 40, 尺寸为预估。</p> <p>2. 材质工艺: 2.1 基础: (不低于 1.5mm 厚 201) 不锈钢激光雕刻, 精工焊接成型, 打磨, 氟碳烤漆。 2.2 LOGO 部分: 激光雕刻镂空, 内嵌 (不低于 3mm) 乳白亚克力透光板, 面覆透光膜, 文字为透光黑白板, 夜间白光。 2.3 主文: (不低于 1.2mm 厚 201) 不锈钢激光雕刻, 精工焊接, 打磨, 氟碳烤漆 (色彩与亚克力面板一致), 内嵌乳白亚克力透光板, 面覆单透膜, 内置 LED 灯组, 夜间白光。</p>	1 套	33350	33350

		2.4 侧面蓝色部分：激光雕刻镂空，内嵌乳白亚克力透光板，面覆单透膜，夜间白光。 3. 安装方式：钢结构混凝土预埋安装。			
--	--	-----------------------------------------------------------------	--	--	--

备注：1. 列表所列项目最终尺寸规格以现场实际条件尺寸为准。本列表所列尺寸为预估，根据各自设计方案：设计尺寸规格可根据列表所列尺寸基础上，上下浮动不超过 10% 且不影响报价。

2. 本列表所列数量为预估数量，最验收审计具体数量以实际制作为准。

四、其他要求

1、投标人应结合本项目采购内容提供实施方案，包括：(1) 生产进度保障措施、(2) 质量管理保障措施、(3) 运输安全保障措施、(4) 安装进度保障措施、(5) 安全责任保证及文明施工措施。

2、投标人应结合本项目采购内容提供院名形象设计方案，包括：(1) 设计定位思考、(2) 空间分析、(3) 点位设计、(4) 实景效果图。

3、投标人应结合本项目采购内容提供售后服务方案，包括：(1) 售后服务人员配备；(2) 售后服务质量保障措施；(3) 应急服务措施；(4) 培训方案；(5) 响应时间及故障排除时间。

★五、商务要求

序号	内容	要求
1	服务期限	政府采购合同签订后1年
2	服务地点	采购人指定地点
3	质保期	自验收合格后不低于5年。
4	报价	报价应是完成本项目所有服务内容和招标文件规定的其它全部费用
5	付款方式	(1) 经采购人验收合格后自收到发票之日起60日内支付合同金额的100%。 (2) 中标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
6	履约验收	(1) 履约验收的主体：采购人； (2) 履约验收的时间：投标人提出验收申请之日起10日内组织

		<p>验收；</p> <p>(3) 验收组织方式：自行验收；</p> <p>(4) 履约验收程序：一次性验收；</p> <p>(5) 履约验收内容：按照招标文件要求以及中标人的投标文件要求执行；</p> <p>(6) 验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------