## 江苏轻石科技有限公司所投产品规格型号及品牌

项目名称: 盐边县北部厨余垃圾处理站新建项目设备采购

项目编号: N5104222023000018

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量
*-	餐厨废弃 物生物法 处理设备	GXLC-20000	江苏 轻石	項	1
1	集料平台	主体材质为不锈钢 SUS304,厚度 ≮ 3.0mm,有效容积 ≮ 5m3,呈矩形状,长 度 ≮ 3.5m、宽度 ≮ 2.5m、深度 ≮ 1.5m, 带自动称重功能, 精度 1KG,带自动 盖板功能,含电动 抓斗。	江苏轻石	台	1
2	主体材质为不锈钢 SUS304, 厚度卡 3.0mm, 有效容积卡 1m3, 呈圆柱状, 长 度卡1m、直径卡 0.8m,带沥水网板, 网板孔径卡3mm,带 调节速度功能	江苏轻石	套	1	
3	破碎机	额定处理能力大于 5000Kg/h, 破碎粒 径小于 5mm, 总功 率≤5.5kW, 刀片寿 命大于 9000h。自 带过载保护。	江苏轻石	台	1

4	压榨螺旋输送机	筛筒口径: 本 1000mm, 分选长度: 本1950mm: 调速电 机功率: 本2.2kw 带变频+1.5kw; 材 质: 主体采用 304 不锈钢或更优材 质, 支架采用碳钢 或更优材质。	江苏轻石	套	1
5	输送机	主体材质为不锈钢 SUS304,输送能力 大于 5000KG/H	江苏 轻石	套	1
6	额定单台 处理能力	≥20000 (kg/d)			
7	工作环境 温度	-10~45℃			
8	电气系统	电压 3800			
9	总功率	≤35kw			
10	控制系统	自动控制(可手动 切换)配备远程监 控系统			
11	噪音	≤65dB			
12	使用寿命	≥10年			
<b>▲</b> 13	称重精度	±1kg			
<b>▲</b> 14	破碎机刀 具硬度	≥56HRC			
▲15	破碎电机 扭矩	≥2500Nm			
▲16	压榨脱水 电机扭矩	≥1800Nm			1

	ght for est to	①耐压特性:电源接入端与金属可触及件之间施加≥1.5KV电压,1秒不得击穿:②机器总承重≥13000Kg:整机放置			
<b>▲</b> 17	整机特性	平整地面, 调整四角, 将 13000Kg 砝码均匀放置在机器顶部持续 168h, 要求无明显变形、裂缝, 对使用性能及外观无影响			
▲18	自动压榨脱水及传送系统	废弃物粉碎脱脂后 进入压榨系统,通 过螺旋压榨使物料 脱出水分,并最终 榨干后,计算中间 处理掉的垃圾与放 入垃圾的重量比应 ≥75%。			
19	安装辅材	满足设备配套使用	1	批	1
20	轴流风机	N≥0. 37kw	沈力	台	5
21	温度计	0~100°C	世纪怡丰	个	1
22	浮球	key-2	爱迪 威	个	2
23	一体化箱 式污水处 理设备	处理規模 15m³/d, 总功率 N≥10.3kw, 出水水质达到 《GB/T31962-2015 污水排入城镇下水 道水质标准》中 B 级标准	江苏轻石	台	1
废水处:	理系统				1
1	油水分离器	额定处理量大于 5m <sup>3</sup> /h, 材质为 SUS304 不锈钢	江苏 轻石	套	1

2	储油罐	储存量≥5m³(含油 位和油泵显示)	江苏 轻石	个	2
废气处	理系统				
1	负压除臭 风机	风量≥2000m³/h P ≥2.0~2.5kpa, N ≥4kw	沈力	件	1
2	负压除臭 装置	N≤2kw 自带喷淋冲 洗功能 (含脱臭塔 循环泵配套除臭装 置及高空扩散 24m 风管)	江苏轻石	套	1
PLC 控	制系统				
1	控制模块	电器控制模块或软 件指令按照设备预 设的工作流程无需 人工干预实现自动 化运行的功能	江苏 轻石	套	1
Ξ	餐厨垃圾 专用收集 车		楚胜 汽车	辆	2

1	相体有效容积	V≥6m³,餐厨垃圾 专用车车厢内部双层结构干湿油水分 离,车厢自带平测点 运输、卸及车辆至业 指定场手续保险 辆购置税、保险 额边县综合保险 和投保险种及保 额)、上户等所有 费用)等全部内容。			
Ξ	其他设备			批	1
1	一体化隔油器	详国标图集 16S708-P52,含图 集全套设备及附 件,含地坑及基 础,设备采购、运 输、安装等全部内 容	纷都	台	1
2	操作台	2500*1000*1200mm ,碳钢材质,表面 带人造皮革,琴台 式	轻石	台	1
3	操作站	性能不低于 Intel Core2 3. 0GHz , 硬 盘大于等于 500G, 网卡 10/100M , 含 应急电源、视讯输 出装置及 A4 打印 功能 , 操作系统: 性能不低于 Windows 10	普利尔	套	1

4	宽带打印 机	A4 打印功能,	惠普	台	1
5	工作椅	不锈钢材质	轻石	个	1
6	工业以太阿交换机	IEEE802. 3/IEEE80 2. 3x2 , 处理类型含储存和转发,流量控制为 IEEE802. 3*流量控制, MAC 地址表大小不低于 1K, 封包缓冲区大小不低于 512k, 16*RJ45端口, 10/100M (TP口)	摩莎	套	1
7	设备调温装置	N≤3kw,冷暖型, 国家能效等级不低于变频2级,支持 电辅加热,制冷面 积不低于35-40m2 含设备采购、运输、 安装等全部内容,	奥克斯	台	1
8	电源配电箱	尺寸≥ 600*600*1600, 优 质冷轧钢板箱体 含所有元器件及设 备基础制作、安装	司坦托普	台	1
9	I#PLC 控 制机柜	尺寸≥ 2200*800*600mm, 内含 Modicon M340、PLC 控制器、 以太网交换机、中 间继电器等图示所 有元器件,含设备 接地、PLC 編程软 件等全部内容	宇球	台	1

		尺寸≥			
10	2#PLC 控 制机柜	2200*800*600mm, 内含 Modicon M340、PLC 控制器、 以太阿交换机、中 间继电器等图示所 有元器件,含设备 接地、PLC 编程软 件等全部内容	字球	台	1
11	计算机控 制电缆	DJYPV-300/500V-1 *2*1.5 , 敷设方 式: 穿管	曙光	m	600
12	KVVP-450/750V-1   *1.5 , 敷设方式   部位: 室内穿管,   电压等级(kV):   450/750V , 含电线   头制作安装		曙光	m	80
13	控制电缆	KVVP-450/750V-12 *1.5 , 敷设方式、 部位: 室内穿管, 电压等级 (kV): 450/750V , 含电缆 头制作安装	曙光	m	330
14	控制电缆	於VVP-450/750V-8* 1.5,數设方式、 部位:室内穿管, 电压等级(kV): 450/750V,含电缆 头制作安装	曙光	m	550
15	控制电缆	KVVP-450/750V-5* 1.5, 敷设方式、 部位:室内穿管, 电压等级(kV): 450/750V,含电缆 头制作安装	曙光	m	300
16	电力电缆	VV-0.6/1kV-3*1.5 ,敷设方式、部位: 室内穿管,电压等 级(kV):0.6/1kV, 含电缆头制作安装	曙光	m	610
17	室外铠装 光纤	规格: 重凯, 4 芯, 敷设方式: 室外穿 管	曙光	m	100

18	镀锌钢管 SC20	材质:镀锌钢管, 规格:SC20	友发	m	1420
19	镀锌钢管 SC25	材质:镀锌钢管, 规格: SC25	友发	m	150
20	接地母线	-25*4 热镀锌扁钢	广仁	m	20
21	接地铜板	铜质	广仁	块	1
22	仪表保护 箱	规格: 尺寸≥ 400*600*500mm, 内 配置防雷模块, 不 锈钢, 户外式, IP55	HR	台	1
23	系统调试	含自控系统中除监 控系统外的所有系 统联调联试	轻石	项	1
24	恶臭气体 检測仪	便携式	逸云	台	1
25	有毒气体 检测仪	便携式	普利 通	台	1
26	硫化氢检 測仪	固定式	逸云	台	1
27	沼气浓度 检测仪	便携式	JIEN SI	台	1
28	氨气浓度 检测仪	便携式	JIEN SI	台	1
29	室外高清 网络快球 摄像头	分布式控制系统, DCS-,户外红外线, 含所有安装附件	华视	台	2
30	室内高清网络半球摄像头	日夜切换模式:ICR 红外滤片模式,符 合 IP66 防尘防水 设计,调整角度: 水平:0°~360°; 垂直:0°~75°; 旋转:0°~360°, 含所有安装附件	HISE EU	台	2
31	视频光端 机(发射)	规格: 8路	walb uss	台	2/
32	视频光端 机(接收)	规格: 8路	翌特 视讯	台	2
33	电源防雷 器	规格: PAD-24	正泰	个	20

34	信号防雷 器	规格: SAUH-5/L2	恒鑫	个	10
35	网络交换 机	千兆,16电口1光 口	欣腾 达	台	1
36	硬盘录像 机	规格: 16 路	大华	台	1
37	讯号读取	尺寸≥46 寸,分辨 率≥1080P,安装 方式:挂墙安装,	海康威视	台	1
38	控制键盘	含监控软件	邮科	台	1
39	讯号读取 装置	尺寸≥21寸,含主 机、鼠标键盘等全 部内容,	海康威视	台	1
40	安防机柜	钢质,含机柜内所 有元器件	博越	台	1
41	电缆	配线形式: 穿管, 规格: RVV-3*1.5	曙光	m	155
42	4 芯单模 铠装光缆	规格: 4芯, 敷设 方式: 穿管	曙光	m	100
43	PVC 保护 管	材质、规格: PVC De20	徳清	m	310
44	就地防护 箱	钢质,含箱内所有 元器件	侨世	台	2
45	监控系统 调试	满足监控系统正常 运行需求	轻石	项	1