

序号	产品名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	金额	备注
<b>一、中心供氧管网系统</b>								
1	低压不锈钢管	1. ▲材质:06Cr19Ni10 2. 连接形式:氩弧焊 3. 规格: Φ38×2.0 4. 管道安装前必须全部脱脂酸洗,用无油压缩空气或氮气吹扫干净,封堵两端,防止灰尘和油污污染管道。 5. 包含管件、三通、弯头、套管等连接件 6. 管道要求加装支架,支架与管道之间要作绝缘处理,穿墙管道要加装套管; 7. 所有管道安装接地装置 8. 安装位置及敷设范围:医气管井到氧气站房注:带“▲”参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	浙江华鸣	米	90	189.00	17010.00	
2	低压不锈钢管	9. ▲材质:06Cr19Ni10 10. 连接形式:氩弧焊 11. 规格: Φ 16×1.5 12. 管道安装前必须全部脱脂酸洗,用无油压缩空气或氮气吹扫干净,封堵两端,防止灰尘和油污污染管道。 13. 包含管件、三通、弯头、套管等连接件 14. 管道要求加装支架,支架与管道之间要作绝缘处理,穿墙管道要加装套管; 15. 所有管道安装接地装置 16. 安装位置及敷设范围:各楼层走廊 注带“▲”参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告	浙江华鸣	米	528	70.00	36960.00	

3	低压不锈钢管	17.▲材质:材质:06Cr19Ni10 18.连接形式:氩弧焊 19.规格:Φ 10×1 20.管道安装前必须全部脱脂酸洗,用无油压缩空气或氮气吹扫干净,封堵两端,防止灰尘和油污污染管道。 21.包含管件、三通、弯头、套管等连接件 22.管道要求加装支架,支架与管道之间要作绝缘处理,穿墙管道要加装套管; 23.所有管道安装接地装置 24.安装位置及敷设范围:病房设备带 注:带“▲”参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告	浙江华鸣	米	1160	39.00	45240.00	
4	低压不锈钢三通	25.材质:06Cr19Ni10 26.连接方式:氩弧焊 27.型号、规格:Φ38 变Φ16	上海中日	个	9	81.00	729.00	
5	低压不锈钢弯头	28.材质:06Cr19Ni10 29.连接方式:氩弧焊 30.型号、规格:Φ38	上海中日	个	10	27.00	270.00	
6	低压不锈钢三通	31.材质:06Cr19Ni10 32.连接方式:氩弧焊 33.型号、规格:Φ16 变10	上海中日	个	136	28.00	3808.00	
7	低压不锈钢弯头	34.材质:06Cr19Ni10 35.连接方式:氩弧焊 36.型号、规格:Φ16 变10	上海中日	个	20	13.00	260.00	
8	氧气分气缸	37.规格:1进2出,1预留 38.连接方式:氩弧焊 39.材质:不锈钢	江苏金化	套	1	3410.00	3410.00	
9	病区氧气流量仪	40.名称:医用氧气流量计 41.类型:LED 数字显示 42.功能:氧气流量仪,装配进口探头 43.流速范围:2-300(L/min);含不锈钢阀门组及接头,提供通讯接口,实现远程流量监测 44.含完成该项目的所有配件及附件,满足设计及规范要求	浙江宇峰	台	8	3000.00	24000.00	

10	氧气二级减压稳压箱	45. 名称:氧气二级减压稳压箱 46. 输出压力:0.2-0.5 (MPa) (可调) 47. 特点:双回路设计	浙江宇峰	台	8	3100.00	24800.00	
11	护士站压力监视报警箱	48. 名称: 压力监视报警箱 49. 类型: 压力仪表 50. 规格: YF-2, 范围: 0.2-0.4 (MPa) 51. 特点: 超压欠压报警	浙江宇峰	台	8	2100.00	16800.00	
12	氧气维修阀	52. 名称:房间维修阀 53. 材质:不锈钢 54. 连接形式:焊接 55. 型号、规格:DN8 (含报警箱) 56. 安装位置及敷设范围:病房设备带(嵌入式)	浙江宇峰	个	136	39.00	5304.00	
13	管道支架制作	57. 材质:角钢钢材 58. 管架形式:L 型, 包含 U 型卡、螺帽等 59. 安装工艺: 除锈、刷漆、防腐	自制	个	416	28.00	11648.00	
14	穿墙套管及打孔	60. 名称: 穿墙套管 61. 材质: PVC 管 62. 工艺: 打孔、堵洞	成都多联	个	136	22.00	2992.00	
15	氧气终端	63. 名称:德标氧气终端 64. 材质:黄铜 65. 终端流量: 10L/min。 66. 连接方式: 氩弧焊焊接, 球头密封 67. 氧气终端具有抑菌功能, 带二级锁防止脱落 68. ▲自带维修阀, 如发现终端泄漏, 可关闭终端自带的检修开关, 检查泄漏原因。故障排除后, 打开检修开关, 恢复正常使用 注: 带“▲”参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告及脱脂报告并加盖供应商鲜章	浙江宇峰	个	416	215.00	89440.00	
16	湿化瓶	69. 德标, 70. 与氧气终端连接, 流量精确, 使用方便	浙江宇峰	套	240	105.00	25200.00	

17	球阀	71. 名称:楼层维修阀 72. 材质:不锈钢三片式 73. 连接形式:焊接 74. 型号、规格:DN15 75. 安装位置及敷设范围: 管道井	浙江 宇峰	个	8	52.00	416.00	
18	其它管件 及敷料	76. 国标	国标	批	1	2200.00	2200.00	
	<b>小计(元)</b>						<b>310487.00</b>	
<b>二、中心吸引管网系统</b>								
19	低压不锈 钢管	77. ▲材质:06Cr19Ni10 78. 连接形式:氩弧焊 79. 规格: Φ57×3.0 80. 管道安装前必须全部脱 脂酸洗,用无油压缩空气或 氮气吹扫干净,封堵两端, 防止灰尘和油污污染管道。 81. 包含管件、三通、弯头、 套管等连接件 82. 管道要求加装支架,支 架与管道之间要作绝缘处 理,穿墙管道要加装套管; 83. 所有管道安装接地装 置。 84. 安装位置及敷设范围: 医气管井到中心吸引站房 注:带“▲”参数需提供国 家认可的第三方检测机构 出具的检测报告	浙江 华鸣	米	90	324.00	29160.00	
20	低压不锈 钢管	85. ▲材质:06Cr19Ni10 86. 连接形式:氩弧焊 87. 规格: Φ32×2.0 88. 管道安装前必须全部脱 脂酸洗,用无油压缩空气或 氮气吹扫干净,封堵两端, 防止灰尘和油污污染管道 89. 包含管件、三通、弯头、 套管等连接件 90. 管道要求加装支架,支 架与管道之间要作绝缘处 理,穿墙管道要加装套管; 91. 所有管道安装接地装 置。 92. 安装位置及敷设范围: 各楼层走廊 注:带“▲”参数需提供国	浙江 华鸣	米	528	139.00	73392.00	

		家认可的第三方检测机构出具的检测报告						
21	低压不锈钢管	93. ▲材质:材质:06Cr19Ni10 94. 连接形式:氩弧焊 95. 规格: Φ 10×1 96. 管道安装前必须全部脱脂酸洗,用无油压缩空气或氮气吹扫干净,封堵两端,防止灰尘和油污污染管道 97. 包含管件、三通、弯头、套管等连接件 98. 管道要求加装支架,支架与管道之间要作绝缘处理,穿墙管道要加装套管; 99. 所有管道安装接地装置。 100. 安装位置及敷设范围:病房设备带 注:带“▲”参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告	浙江华鸣	米	1160	39.00	45240.00	
22	低压不锈钢三通	101. 材质:06Cr19Ni10 102. 连接方式:氩弧焊 103. 型号、规格:Φ57变Φ32	上海中日	个	9	58.00	522.00	
23	低压不锈钢弯头	104. 材质:06Cr19Ni10 105. 连接方式:氩弧焊 106. 型号、规格: Φ57	上海中日	个	10	24.00	240.00	
24	低压不锈钢三通	107. 材质:06Cr19Ni10 108. 连接方式:氩弧焊 109. 型号、规格:Φ32变10	上海中日	个	136	49.00	6664.00	
25	低压不锈钢弯头	110. 材质:06Cr19Ni10 111. 连接方式:氩弧焊 112. 型号、规格: Φ32	上海中日	个	80	8.00	640.00	

26	吸引维修阀【报警器】	113. 名称:维修阀 114. 材质:不锈钢 115. 连接形式:焊接 116. 型号、规格:DN10 117. 负压报警箱	浙江宇峰	个	8	44.00	352.00	
27	管道支架(含制作、安装)	118. 型式:吊托支架 119. 材质:碳钢(型钢综合) 120. 除锈、刷油:人工除锈一遍、底漆、面漆各一遍	自制	个	420	28.00	11760.00	
28	穿墙套管及打孔	121. 名称:穿墙套管 122. 材质:PVC管 123. 工艺:打孔、堵洞	成都多联	个	136	22.00	2992.00	
29	二气压力监测箱	124. 名称:二气压力监测箱 125. 工作环境:温度 10°C~60°C, 湿度 10%~95%。 126. 电源配置器:输入 AC100~240V, 50-60HZ, 输出 8.8V0.35A. 127. 压力精度等级 2.5 级。 128. 接口螺纹 M14*1.5. 129. ▲测压箱的管路应可承受各种气体工作压力的 1.5 倍压力, 管路不应该破裂, 泄漏, 发生形变。 130. 测压报警箱声光报警启动时在 1M 处应能听到报警声, 4M 处应能清晰看到报警指示灯闪烁 131. 各个压力表的示值在欠压值于超压值范围内时, 测压报警箱不应产生声光报警	浙江宇峰	台	8	2860.00	22880.00	
30	吸引终端	132. 名称:德标吸引终端 133. 材质:黄铜 134. 终端流量:10L/min。 135. 连接方式:氩弧焊焊接, 球头密封 136. 氧终端具有抑菌功能, 带二级锁防止脱落 137. ▲自带维修阀, 如发现终端泄漏, 可关闭终端自带的检修开关, 检查泄漏原因。故障排除后, 打开检修开关, 恢复正常使用。 注:带“▲”参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告及脱脂报告并加盖供应商鲜章	浙江宇峰	个	416	215.00	89440.00	

31	球阀	138. 名称:三片式焊接球阀 139. 材质:不锈钢 140. 连接形式:焊接 141. 型号、规格:DN32	浙江宇峰	个	8	135.00	1080.00	
32	其它管件及敷料	142. 国标	国标	批	1	2377.00	2377.00	
	<b>小计(元)</b>						<b>286739.00</b>	
<b>三、中心吸引站房</b>								
33	油式旋片真空泵	143. 名称:油式旋片真空泵 144. 功率:7.5KW 145. 抽气速率:300m <sup>3</sup> /h	淄博美卓	台	2	35750.00	71500.00	
34	医用真空罐	146. 名称:真空罐 147. 规格型号:2m <sup>3</sup> 148. 工作压力-0.08MPa 149. 材质:碳钢 150. 自带排污阀	淄博美卓	个	2	5060.00	10120.00	
35	真空排污罐	151. 容积 0.5m <sup>3</sup> 接口:DN50;工作压力:≤0.1MPa;工作湿度;常温;采用优质碳钢制造	淄博美卓	个	1	2640.00	2640.00	
36	除菌过滤器	152. 名称:除菌过滤器 153. 空气处理量:400m <sup>3</sup> /h	淄博美卓	个	2	8580.00	17160.00	
37	负压分气缸	154. 名称:负压分气缸 155. 规格型号:1进4出 156. 材质:不锈钢	淄博美卓	个	1	4180.00	4180.00	
38	热力灭菌装置	157. 加热功率:10kW;处理量 300Nm <sup>3</sup> /h;灭菌温度:~200℃;灭杀效率:99.99%	淄博美卓	套	1	13200.00	13200.00	
39	负压机控制柜	158. 采用 PLC 逻辑程序控制器;实现二台真空泵交替工作,同时当其中一台故障时,另一台自动启动,并发出声光报警信号,如出现一台工作时,真空流量不够,另一台能自动启动工作,以保证病房吸引的需要。	淄博美卓	台	1	2640.00	2640.00	

40	低压不锈钢管	<p>159. ▲材质:06Cr19Ni10</p> <p>160. 连接形式:氩弧焊</p> <p>161. 规格: Φ57×3.0</p> <p>162. 管道安装前必须全部脱脂酸洗,用无油压缩空气或氮气吹扫干净,封堵两端,防止灰尘和油污污染管道。</p> <p>163. 包含管件、三通、弯头、套管等连接件</p> <p>164. 管道要求加装支架,支架与管道之间要作绝缘处理,穿墙管道要加装套管;</p> <p>165. 所有管道安装接地装置。</p> <p>166. 安装位置及敷设范围:医气管井到氧气站房</p> <p>注:带“▲”参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告</p>	浙江华鸣	米	15	324.00	4860.00	
	小计(元)						126300.00	
<b>四、病房设备带及电气配套</b>								
41	铝合金组合型设备带	<p>167. 名称:设备带</p> <p>168. 材质:铝合金</p> <p>169. ▲规格: ≥200mmx55mm</p> <p>170. ▲铝合金设备带:病房设备带采用铝合金设备带,外型美观大方;表面采用喷塑处理,耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样等优点,安装维修方便。设备带采用三腔体结构,所有强、弱电与气体管道在设备带内分腔体敷设。在设备带病房墙面通长敷设,外观美观大方</p> <p>注:带“▲”参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章</p>	浙江宇峰	米	789	204.00	160956.00	
42	漏电保护器	<p>171. 名称:漏电保护器</p> <p>172. 型号:额定电流 20A</p> <p>173. 极数: 2P</p>	正泰电器	个	136	32.00	4352.00	
43	PVC 线槽	<p>174. 名称:PVC 装饰槽</p> <p>175. 材质:PVC</p> <p>176. 规格:40×60</p>	成都多联	米	162	17.00	2754.00	



44	电源线	177. 配线形式:电气配线 178. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm <sup>2</sup> 179. 敷设部位或线制:管内和桥架内综合考虑	四川鑫川	米	3635	4.00	14540.00	
45	LED 日光灯	180. 名称:内嵌式床头 LED 灯 181. 规格:T5/8W	上海正仕	个	416	66.00	27456.00	
46	单开关	182. 名称:床头 LED 灯开关 183. 规格:118 型 184. 额定功率: 220V 10A	西门子	个	416	38.50	16016.00	
47	插座	185. 名称:多功能电插座 186. 型号:118 型, 十五孔 187. 额定功率: 220V 10A	西门子	个	416	55.00	22880.00	
	小计 (元)						248954.00	
<b>五、隔帘轨道</b>								
48	隔帘轨	189. 名称: 隔帘轨道 190. 材质: 铝合金 191. 规格: L 型 192. 展开长度: ≥3.5 米 193. 含固定支架	河北天邦	套	364	132.00	48048.00	
49	医用隔帘	194. ▲永久阻燃型医用隔帘。原料为 100%多元脂纤维, 具有阻燃抗菌功能。隔帘上方有网状通风口, 阻燃性能及抗菌率达到国家相关行业标准。隔帘底端离地不大于 30cm, 隔帘上端挂钩孔眼为铝合金材质, 洗后不生锈, 隔帘洗后不褪色, 不变形。计算与轨道长度比: 1.8:1. (隔帘安装横幅长度根据甲方要求及房间实际宽度现场决定, 隔帘计量单位为横幅轨道长度)	河北天邦	套	364	242.00	88088.00	
	小计 (元)						136136.00	
<b>六、输液轨道</b>								
50	输液轨	196. 名称: 输液轨道 197. 材质: 铝合金 198. 规格: U 型 199. 展开长度: ≥4 米 200. 含固定支架	河北天邦	套	364	132.00	48048.00	

51	输液轨	201. 名称：输液轨道 202. 材质：铝合金 203. 规格：直型 204. 展开长度：≥1.8 米 205. 含固定支架	河北 天邦	套	80	66.00	5280.00	
52	不锈钢内 伸缩吊架	206. 名称：不锈钢内伸缩吊架 207. 材质：不锈钢，带自锁梁，带三爪式输液吊架，可伸长 0.3 米，挂钩为铝合金材质，直径≥5.0mm； 208. 规格：长度根据房高确定	河北 天邦	根	364	143.00	52052.00	
53	输液吊架 滑车	209. 名称：输液吊架滑车 210. 规格：滑轮沟槽流畅、不变型，不卡轮	河北 天邦	个	364	11.00	4004.00	
	小计（元）						109384.00	
<b>分项报价合计（万元）：121.80      大写：壹佰贰拾壹万捌仟元整</b>								