

# 采 购 需 求

# 第一章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款 及其他商务要求

一、招标编号：N5110832023000059。

二、招标项目：隆昌市殡仪馆 2023 年公墓墓套材料采购项目。

三、采购项目要求

一、项目概况

随着社会经济文化的不断发展，殡葬改革力度的进一步加强，火化量逐渐提高，丧属对公墓的需求也相应增多，为满足广大丧属不同层次的消费需求，更好的为群众服务，现拟采购一批墓套材料。供应商对配送的墓套材料进行安装，安装中所涉及的配套材料、工具等全部包含在报价中。

★二、项目清单（本项目不允许进口产品投标）

标的名称	墓型	数量		备注
墓套材料	特D单	187（套）	1批	安装+混泥土拜台
	紫气东来	20（套）		安装+混泥土拜台
	双狮墓	79（套）		安装+混泥土拜台

三、制作工艺要求

（一）墓型：特D单

序号	单套“特D单” 部件名称	规格（mm）	单套“特D单” 部件数量 （件）	材质	工艺要求
1	碑板	780*450*40	1	山西黑	磨平磨光石料表面；造型，下榫头与碑座连接。（提供视频予以佐证）
2	祥云柱	430*100*100	2	西乡黑	磨光磨平石料表面；造型，浮雕祥云图案。（提供视频予以佐证）
3	左右栏板	560*220*50	2	西乡黑	磨平磨光石料表面；造型，并雕刻吉祥花草图案。（提供视频予以佐证）
4	碑座	490*100*100	1	西乡黑	磨平磨光石料表面；底部开300*30*30槽榫接后地坪，上部开槽榫碑。（提供视频予以佐证）
5	盖板	500*500*40	1	西乡黑	磨平磨光石料表面；造型，并雕刻图案。（提供视频予以佐证）
6	前后地坪	700*120*30	2	西乡黑	磨平磨光石料表面；后地坪需开槽方便与碑座榫连。（提供视频予以佐证）
7	左右地坪	410*120*30	2	西乡黑	磨平磨光石料表面（提供视频予以佐

					证)
8	前后围板	670*190*20	2	西乡黑	磨平磨光石料表面(提供视频予以佐证)
9	左右围板	600*190*20	2	西乡黑	磨平磨光石料表面(提供视频予以佐证)

(二) 墓型：紫气东来墓

序号	单套“紫气东来墓”部件名称	规格(mm)	单套“紫气东来墓”部件数量(件)	材质	工艺要求
1	碑柱	680*120*120	2	西昌黑	磨平磨光石料表面;造型,并雕刻图案;下榫头与碑座连接,立面开嵌碑槽。(提供视频予以佐证)
2	碑座	860*160*100	1	西昌黑	磨光磨平石料表面;下部开500*30*30槽榫接后地坪;上部开榫碑槽。(提供视频予以佐证)
3	云柱	530*120*120	2	西昌黑	磨平磨光石料表面;造型,并雕刻云纹图案。(提供视频予以佐证)
4	狮子	430*120*120	2	西昌黑	磨平磨光石料表面;造型,雕刻狮子。(提供视频予以佐证)
5	围栏	580*300*50	2	西昌黑	磨平磨光石料表面;造型,雕刻图案。(提供视频予以佐证)
6	碑板	900*600*40	1	山西黑	磨平磨光石料表面;弧形造型。(提供视频予以佐证)
7	盖板	800*500*50	1	西昌黑	磨平磨光石料表面;雕刻吉祥图案。(提供视频予以佐证)
8	前地坪	1100*230*50	1	西昌黑	磨平磨光石料表面(提供视频予以佐证)
9	左右地坪	630*180*50	2	西昌黑	磨平磨光石料表面(提供视频予以佐证)
10	后地坪	740*190*50	1	西昌黑	磨平磨光石料表面;与碑座连接处需开500*30*30槽口。(提供视频予以佐证)
11	下盖板	430*530*20	2	西昌黑	磨平磨光石料表面(提供视频予以佐证)
12	前围板	1060*200*20	1	西昌黑	磨平磨光石料表面(提供视频予以佐证)
13	后围板	1020*200*20	1	西昌黑	磨平磨光石料表面(提供视频予以佐证)
14	左右围板	820*200*20	2	西昌黑	磨平磨光石料表面(提供视频予以佐证)

### (三) 墓型：双狮墓

序号	单套“双狮墓” 部件名称	规格(mm)	单套“双狮墓” 部件数量	材质	工艺要求
1	碑	800*600*30	1	西昌黑花岗岩	磨光磨平石料表面；弧线造型。 (提供视频予以佐证)
2	后围板	940*200*20	1	芝麻白花岗岩	磨光磨平石料表面(提供视频 予以佐证)
3	边围板	730*200*20	1	芝麻白花岗岩	磨光磨平石料表面(提供视频 予以佐证)
4	内穴板	470*350*20	1	芝麻白花岗岩	磨光磨平石料表面(提供视频 予以佐证)
5	前围板	940*200*20	1	西昌黑花岗岩	磨光磨平石料表面(提供视频 予以佐证)
6	下箱盖	380*500*20	2	西昌黑花岗岩	磨光磨平石料表面(提供视频 予以佐证)
7	前地坪	980*220*30	1	西昌黑花岗岩	磨光磨平石料表面(提供视频 予以佐证)
8	后地坪	720*200*30	1	西昌黑花岗岩	磨光磨平石料表面；开 500*30 槽榫碑座。(提供视频予以佐 证)
9	边地坪	570*130*30	2	西昌黑花岗岩	磨光磨平石料表面(提供视频 予以佐证)
10	栏板	600*300*30	2	西昌黑花岗岩	磨光磨平石料表面后以刻凹 线(深度<3mm)勾画出人物动 植物或山水图案(提供视频予 以佐证)
11	上箱盖	720*450*30	1	西昌黑花岗岩	磨光磨平石料表面后线雕龙凤 吉祥传统图案(提供视频予以 佐证)
12	碑座	770*100*80	1	西昌黑花岗岩	磨光磨平石料表面开 500*30*30 槽榫后与地坪及碑 榫接(提供视频予以佐证)
13	圆球后柱	400*100*100	2	西昌黑花岗岩	带造型，磨光磨平石料表面后 圆球造型(提供视频予以佐证)
14	雕狮柱	400*120*100	2	西昌黑花岗岩	柱带造型，并磨光磨平石料表 面后立体雕刻狮子(提供视频 予以佐证)

#### ★四、商务要求

1、**交货时间：**成交供应商接到采购人订货要求后 120 日内交货至采购人处，并完成安  
装、调试工作。

2、**交货地点和方式：**

2.1、交货地点：隆昌市公墓。

2.2、交货方式：分批次交货。成交供应商接到采购人通知后，根据采购人需求的货物的数量进行配送，有需要安装的应进行安装。

### 3、付款方式：

3.1 支付方式：分期付款。

3.2 合同支付约定：

(1) 合同签订生效后付预付款，达到付款条件起 10 日，支付合同总金额的 20.00 %；

(2) 按照采购人要求第一批次供货：特 D 单；“紫气东来和双狮墓”的围板、地坪、栏板、碑座、狮柱等完成后付款，达到付款条件起 20 日，支付合同总金额的 40.00 %；

(3) 所有墓型安装完成并验收合格后付款，达到付款条件起 20 日，支付合同总金额的 40.00 %。

### 4、质量服务要求

4.1、质保期：从供应商在完成采购货物安装、调试，验收合格之日起不少于 365 日。

4.2、提供货物为全新货物。石材均为天然花岗石。质量应保证坚固耐用，无损害强度和明显外观缺陷。板材的色调、花纹应保证和谐统一，正面外观不允许出现坑窝、划痕、缺棱缺角、裂纹等缺陷。规格、允许误差、外观质量、物理性能均达到行业标准JC205-92 中有关规定。

4.3、质保期内出现质量问题，供应商在接到采购人通知后10小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；若货物经供应商2次维修仍不能达到约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货，并追究供应商的违约责任。货到现场后，由于采购人保管不当造成的问题，供应商组织负责修复，但费用由采购人负担。

### 5、验收

5.1 验收由采购人组织，供应商配合进行：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺

失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

5.2 其他未尽事宜应严格按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求进行。

#### **6、关于商品包装和快递包装：**

根据《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号），成交成交成交供应商在提供产品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准（试行）”及“快递包装政府采购需求标准（试行）”执行。

**注：1. 以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效投标处理；**

**2. 以上未带“★”的条款为一般条款，负偏离将影响投标人得分。**

## 第二章 综合评分明细表

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	报价 30%	30 分	以本次有效投标人中最低的价格为评标基准价,投标人的报价得分按照下列公式计算: 报价得分=(评标基准价/报价)×30 分。 <b>注: 本项目为专门面向中小企业采购项目, 不再享受价格扣除优惠政策。</b>	共同评分因素
2	技术指标响应 30%	30 分	投标人投标文件完全满足本项目“三、制作工艺要求”全部要求得 30分; 与本项目“三、制作工艺要求”非实质性要求有负偏离的, 按以下方式计算投标人得分: 一般条款得分=(投标人满足一般条款的数量÷一般条款的总数量)×30分( <b>注: 投标人此项得分=一般条款得分</b> ) <b>注: 1. 上述所称的条款数量以本项目“三、制作工艺要求”各墓型中的每个序号为1项进行计算。</b> 2. “三、制作工艺要求”中要求提供视频予以佐证的, 投标人应以 U 盘的方式提供, U 盘需用文件袋单独密封并和“投标文件”一起递交, 不提供或提供的视频无法读取(不能观看)或提供的视频无法佐证“三、制作工艺要求”中“工艺要求”的视为负偏离; “三、制作工艺要求”中的其他要求投标人需在投标文件中予以响应, 不响应或不满足视为负偏离。	技术类评分因素
3	项目方案 40%	40 分	1. 投标人提供的项目实施方案内容包括: ①技术方案(含安装), 得4分; ②工期保证措施, 得4分; ③运输及供货计划, 得4分; ④废弃材料的环保处理, 得4分; ⑤安全措施, 得4分; ⑥应急处理方案, 得4分。前述方案①②③④⑤⑥项中, 任意一项每存在一处错误或缺陷的扣2分, 小项分值扣完为止。此项满分为24分。 2. 投标人提供的质量控制方案内容包括: ①质量控制流程, 得4分; ②质量控制制度, 得4分; ③质量控制机构, 得4分。前述方案①②③项中, 任意一项每存在一处错误或缺陷的扣2分, 小项分值扣完为止。此项满分为12分。 3. 投标人提供的售后服务方案内容应包括: ①售后服务机构设置和售后体系流程, 得2分; ②巡检制度及保修期内外的维护维修内容与措施, 得2分。前述方案①②项中, 任意一项每存在一处错误或缺陷的扣1分, 小项分值扣完为止。此项满分为4分。 <b>注: 以上所称的“错误或缺陷”是指方案存在: 内容前后矛盾不一致, 引用的行业规范错误, 套用其他项目方案, 凭空编造, 逻辑错误, 不可能实现的夸大情形, 文字错误或歧义等情形。</b>	技术类评分因素

**注: 评分的取值按四舍五入法, 保留小数点后两位。**