

# 采购需求及其技术、服务及其他要求

## 一、项目概述

本项目共计 1 个包，拟确定成交供应商 1 名。

## 二、标的名称及所属行业

序号	(采购内容) 标的名称	所属行业
1	门诊及内科综合大楼和第二住院综合大楼宣传导视设计及制作安装服务	其他未列明行业

## 三、服务要求

名称		规格及技术参数	单位	数量
设计服务	品牌形象系统设计 (VIS)	标志：标志正形，标志的释义；标志的标准制图法；标志的最小使用规范及留白空间规范；标志的墨稿及反白使用规范；标志在各种色彩上的反白使用规范；院徽的标准制图；院徽的最小使用规范及留白空间规范。	套	1
		医院名称标准字；医院中文全称标准字及使用规范；医院英文全称标准字及使用规范；医院中/英文简称标准字及使用规范；中文指定印刷字体；英文指定印刷字体。	套	1
		医院标准主色（色彩定义）；医院辅助色（色彩定义）；医院标准色的色阶。	套	1
		新视觉元素（辅助图形）设计：基本型定义；基本型使用规范；色彩搭配使用规范；延展使用示例。	套	1
		基本要素组合规范：标志与中文全称标准字的组合规范；标志与英文全称标准字的组合规范；标志与中、英文全称标准字的组合规范；标志与中、英文简称的组合规范；基本要素组合规范错误示例。	套	1
	视觉形象应用系统设计	行政办公事务用品：名片；名片卡座；信封；信纸；便签本；工作证；工号牌；公文刊头；工作记事本封面封底；资料袋；档案文件盒；档案小标签；固定资产编号牌；优秀员工奖杯设计；访客登记卡；意见簿封面封底；向	套	1

		上级部门提交材料封面封底设计；院报刊头及版式规范设计；一次性水杯；鼠标垫；遮阳板；电脑桌面；笔记本电脑包等。		
		业务类：一卡通；体检表封面；储片袋；纸质药丸袋；药房塑料袋；挂号单；化验单；病历本记录单；医嘱记录表等。	套	1
		服饰类：行政人员服饰规范（男）；行政人员服饰规范（女）；领带（男）；丝巾（女）；导医小姐制服；医生制服（长袖、短袖）；护士制服（长袖、短袖）；病号服（长袖、短袖）；保安制服（长袖、短袖）；清洁工服装（长袖、短袖）；员工文化衫（长袖、短袖）；员工文化帽；病房床单；病房被单；病房整套；志愿者服装（蓝色、长、短袖和马甲）等。	套	1
		礼仪用品类：邀请函及封套；手提袋（竖式、横式）；纪念胸章；晴雨伞；医院常规交流礼品设计。	套	1
		会议类：会议通知；会议台签；会场指示牌；会议接待台牌；会议欢迎牌；会议横幅等。	套	1
		宣传类：医院形象广告宣传户外灯箱；户外宣传彩旗；大型路牌形象宣传；平面广告形象落格设计；医院形象宣传画册封面、封底设计规范；医院宣传海报落格设计；院刊封面封底及内页板式规范；医院旗帜；科室临时张贴规范；科室介绍宣传栏版式设计规范；科室健康知识宣传栏版式设计规范。	套	1
		网站、电子文档：网站 logo 使用规范；会议类 PPT 演示文件形象页；会议类 PPT 演示文件内页形象规范；培训类 PPT 演示文件形象页；培训类 PPT 演示文件内页形象规范；电子邮件落格规范。	套	1
		运输工具：体检车；救护车；员工大巴；车辆出入证等。	套	1
IP 形象系统设计 (IP)	文创产品	品牌的定位；市场的调研；同行业的分析；名字如何延伸 IP；IP 故事的制作；IP 的超级符号；IP 的差异化设计。	套	1
		IP 的价值的设定；IP 的三观（世界观 价值观 人生观）；IP 故事塑造；IP 角色的塑造（名字 身份 性格 标签 slogan 口头禅）；IP 的传播载体（流行梗 亮点 槽点 角色关系）；IP 的形象设计；IP 的场景化规则。		

		造型的规范；色彩的规范；表情的规范；动态的规范话术的规范；道具的规范；场景的规范等。		
		IP 形象办公应用系统；卡通办公用品设计；卡通书签；卡通水杯；卡通笔筒等。		
		IPI 盘；卡通温馨提示；卡通宣传海报；卡通桌面壁纸；卡通文化衫；卡通帽子；卡通手提袋及各种办公用品；卡通手机壳；卡通挂件；卡通礼品（雨伞、折扇、抱枕、玩偶）等。		
空间设计	公共区域（门诊、医技、住院、急诊）空间场景设计	门诊大厅场景设计；电梯厅场景设计；公共区域通道美化设计；消防栓美化设计；护士站、形象墙设计；服务台等美化设计；门诊、医技、住院、急诊等区域与文化、卡通、品牌、导视有关的所有空间的美化设计。	套	1
	儿科区域空间场景设计	儿科门诊等候区场景设计；儿科区域通道美化设计；儿保中心场景设计；护士站形象墙设计；护士站、服务台等美化设计；儿科区域与文化、卡通、品牌、导视有关的所有空间的美化设计。	套	1
	中医康复科区域空间场景设计	中医康复科等候区场景设计；护士站形象墙设计；护士站、服务台等美化设计；中医康复科区域与文化、卡通、品牌、导视有关的所有空间的美化设计。	套	1
	科室文化墙设计	全院每个科室文化墙展示	套	1
	党建文化设计	3 个会议室党建文化设计	套	1
文化景观设计	文化走廊、景观雕塑	1、文化长廊（门诊楼至第一住院楼坡道处）； 2、文化连廊（第一住院楼前广场边界围绕，即现在的临时门诊区）； 3、文化走廊（第二住院楼至第一住院楼连廊）； 4、文化雕塑 1（门诊大楼前）； 5、文化雕塑 2（第二住院大楼前）； 6、文化雕塑 3（中心广场前，中心广场名称）； 7、文化雕塑 4（中心广场）； 8、文化雕塑 5（中心广场和门诊大楼之间处）； 9、文化雕塑 6（门诊到第一住院大楼坡道处	套	4

		文化走廊两侧)； 10、卡通形象雕塑 1(第一住院大楼入口处)； 11、卡通形象雕塑 2(中心广场周围)		
导视系统及图形设计(EGD)	一级导向标识 稍纵设计	医院名称楼体标识；医院入口形象标识；户外总平图标识；户外道路指引牌(立地式)；户外道路指引牌(贴墙式)；建筑物入口指引牌(立地式)；建筑物入口指引牌(贴墙式)；户外机动车交通标识；停车场指引牌；地下车库出入口标识；非机动车泊车标识；户外宣传栏；无障碍通道标识；无烟医院标识； 户外温馨提示牌。	套	1
	二级导向标识 设计	大厅形象墙标识；大厅楼层总索引；大厅专家介绍栏；大厅专家出诊动态栏； 楼层科室平面图；道路指引牌(悬吊式)；道路指引牌(贴墙式)；功能区指引牌(悬吊式)；功能区指引牌(贴墙式)；功能区指引牌(侧挂式)；电梯厅楼层索引；电梯内楼层索引；电梯厅楼层号；手扶梯楼层索引；步行梯楼层索引；步行梯楼层号。	套	1
	三级导向标识 设计	科室形象墙标识；导诊台标识；制度流程栏；室内宣传栏；公告栏；护士站标识牌；医护人员公示栏；病人护理信息栏；探房制度牌；服务时间标识牌；服务窗口标识牌；意见箱。		1
	四级导向标识 设计	洗手间(公用)；洗手间(男、女、无障碍)；诊室门牌；科室门牌；功能门牌；病房门牌；床头牌；消防疏散图；步行梯标识；楼层号标识；电梯编号标识；温馨提示牌；警示牌；急诊门铃标识；玻璃防撞带；门上推、拉标识。	套	1
	导视图 形符号 设计	各方向导视箭头；门诊符号；急诊符号；挂号符号；护士站符号；母婴室符号；休息室符号；会议室符号；公用电话符号；卫生间符号；开水间符号；休息区符号；残障专用符号；电梯符号；楼梯符号；垃圾符号(医用废弃、分类垃圾)；安全通道符号；安静符号；禁止入内符号；请勿打扰符号；禁止吸烟符号；吸烟区符号；呼叫铃符号；安全提示符号。	套	1

文化 打造 服务	公共区域文化空间打造（电梯厅、门诊走廊等）	面积:120 m <sup>2</sup> ，复合板、不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	m <sup>2</sup>	120
	儿科区域文化空间打造	面积:100 m <sup>2</sup> ，复合板、不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	m <sup>2</sup>	200
	中医区域文化空间打造	面积:80 m <sup>2</sup> ，复合板、不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	m <sup>2</sup>	80
	科室文化墙	复合板、不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	个	30
	党建文化空间（3 个会议室）	面积:260 m <sup>2</sup> ，复合板、不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	m <sup>2</sup>	160
	文化长廊（门诊楼至第一住院楼坡道处）	面积:120 m <sup>2</sup> ，不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	m <sup>2</sup>	120
	文化连廊（第一住院楼前广场边界围绕，即现在的临时门诊区）	面积:120 m <sup>2</sup> ，不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	m <sup>2</sup>	120
	文化走廊（第二住院楼至第一住院楼连廊、门诊楼至第二住院楼连廊）	面积:120 m <sup>2</sup> ，不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	m <sup>2</sup>	120
	门诊、急诊大厅形象墙	面积:8 m <sup>2</sup> ，不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	m <sup>2</sup>	50
	住院部大厅形象墙	面积:8 m <sup>2</sup> ，不锈钢、玻璃钢、石膏、铝型材、亚克力、专用 3M 贴膜等。	m <sup>2</sup>	10
	文化雕塑 1（门诊大楼前）	规格尺寸：2200mm×1800mm×1000mm，主体采用玻璃钢材质，模具倒模：先用特定泥塑材料造出雕塑主体模型，在泥塑稿制造实现后，翻制石膏外模，而后再将玻璃钢(即树脂跟玻璃丝布的联合体)涂刷在外模外部。干透后翻开外模，经由合模的顺序，取得玻璃钢雕塑本制品；人工对半成品作修整处理，烤漆做出防卡通人物材质颜色效果。整体落地预埋安装。	套	1
	文化雕塑 2（第二住院大楼前）	规格尺寸：1000mm×3000mm×800mm，主体采用玻璃钢材质，模具倒模：先用特定泥塑材料造出雕塑主体模型，在泥塑稿制造实现后，翻制石膏外模，而后再将玻璃钢(即树脂跟玻璃丝布的联合体)涂刷在外模外部。干透后翻开外模，经由合模的顺序，取得玻璃钢雕塑本制品；人工对半成品作修整处理，烤漆做出防卡通人物材质颜色效果。整体落地预埋安装。	套	1

文化雕塑 3 (中心广场前, 中心广场名称)	规格尺寸: 600mm×2800mm×400mm, 雕塑主体采用石材材质, 雕刻成型造出雕塑主体, 人工打磨修整处理, 做出外观效果; 整体落地预埋安装。	套	1
文化雕塑 4 (中心广场)	规格尺寸: 2200mm×1800mm×1000mm, 主体采用玻璃钢材质, 模具倒模: 先用特定泥塑材料造出雕塑主体模型, 在泥塑稿制造实现后, 翻制石膏外模, 而后将玻璃钢(即树脂跟玻璃丝布的联合体)涂刷在外模外部。干透后翻开外模, 经由合模的顺序, 取得玻璃钢雕塑本制品; 人工对半成品作修整处理, 烤漆做出防卡通人物材质颜色效果。整体落地预埋安装。	套	1
文化雕塑 5 (中心广场和门诊大楼之间处)	规格尺寸: 1600mm×800mm×800mm, 雕塑主体采用玻璃钢材质, 模具倒模: 先用特定泥塑材料造出雕塑主体模型, 在泥塑稿制造实现后, 翻制石膏外模, 而后将玻璃钢(即树脂跟玻璃丝布的联合体)涂刷在外模外部。干透后翻开外模, 经由合模的顺序, 取得玻璃钢雕塑制品; 人工对半成品作修整处理; 整体落地预埋安装。	套	1
文化雕塑 6 (门诊到第一住院大楼坡道处文化走廊两侧)	规格尺寸: 700mm×600mm×400mm, 雕塑主体采用石材材质, 雕刻成型造出雕塑主体, 人工打磨修整处理, 做出外观效果; 整体落地预埋安装。	套	2
卡通形象雕塑 1 (第一住院大楼入口处)	规格尺寸: 1600mm×1000mm×800mm, 卡通人物主体采用玻璃钢材质, 模具倒模: 先用特定泥塑材料造出雕塑主体模型, 在泥塑稿制造实现后, 翻制石膏外模, 而后将玻璃钢(即树脂跟玻璃丝布的联合体)涂刷在外模外部。干透后翻开外模, 经由合模的顺序, 取得玻璃钢雕塑本制品; 人工对半成品作修整处理, 烤漆做出防卡通人物材质颜色效果。整体落地预埋安装。	套	1
卡通形象雕塑 2 (中心广场周围)	规格尺寸: 1300mm×800mm×800mm, 卡通人物主体采用玻璃钢材质, 模具倒模: 先用特定泥塑材料造出雕塑主体模型, 在泥塑稿制造实现后, 翻制石膏外模, 而后将玻璃钢(即树脂跟玻璃丝布的联合体)涂刷在外模外部。干透后翻开外模, 经由合模的顺序, 取得玻璃钢雕塑本制品; 人工对半成品作修整处理, 烤漆做出防卡通人物材质颜色效果。整体落地预埋安装。	套	1

导视系统制作安装服务	导视系统（室内）	大厅楼层总索引	规格尺寸：3800mm*1450mm*1200mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢板激光切割、刨槽、折弯、精工焊接成型制作主体，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）。品牌 LOGO 及主体文字信息采用 UV 打印工艺。内部钢结构龙骨支撑；辅助信息面板为≥15mm 乳白透明热弯亚克力嵌平处理，背衬高清写真喷绘亚克力灯箱片，信息内容四色丝网印刷，内置白色 LED(0.3w)光源（色温 6500k），内置钢结构龙骨支撑，摆地安装。	套	3
		各楼层科室平面图	规格尺寸：550mm×450mm×20mm 2.0mm(T)304#拉丝不不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接围边造型制作，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；文字信息丝网印刷，平面图 UV 平板打印彩色；贴墙安装。	个	30
		主通道道路指引牌（悬吊式）	规格尺寸：3800mm*400mm*120mm， 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；背衬≥5mm 乳白色亚克力面板，亚克力部分通体发光，文字图案信息内容 3M 透光膜，方便更换，楼层号激光雕刻镂空，内置白色 LED 模组灯（0.3w）光源（色温 6500k），120 组/m <sup>2</sup> ，整体双面通体发光；钢结构龙骨支撑，吊挂安装。安装做接电缆专线预埋处理。	个	20
		非主通道道路指引牌（悬吊式）	规格尺寸：2400mm×400mm×120mm， 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；背衬≥5mm 乳白色亚克力面板，亚克力部分通体发光，文字图案信息内容 3M 透光膜，方便更换，箭头部分激光雕刻镂空，内置正白色 LED 模组灯（0.3w）光源（色温 6500k），120 组/m <sup>2</sup> ，整体双面通体发光；钢结构龙骨支撑，吊挂安装。安装做接电缆专线预埋处理。	个	30
		道路指引牌（贴墙式）	规格尺寸：1200mm*340mm*20mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；文字信息	个	20

		及符号内容 3M 贴膜；贴墙安装。		
	功能区指引牌（悬吊式）（如儿科、普外科等）	规格尺寸：1800mm×320mm×120mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；背衬≥5mm 乳白色亚克力面板，亚克力部分通体发光，文字图案信息内容 3M 透光膜，方便更换，箭头部分激光雕刻镂空，内置正白色 LED 模组灯（0.3w）光源（色温 6500k），120 组/m <sup>2</sup> ，整体双面通体发光；钢结构龙骨支撑，吊挂安装。安装做接电缆专线预埋处理。	个	35
	功能区背景墙立体字	规格尺寸：500mm×500mm×10mm 10mm 亚克力板激光切割、数控雕刻，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆贴，（面喷医院专色油漆），贴墙安装	套	10
	电梯厅楼层索引	规格尺寸：2100mm*600mm*20mm 2.0mm(T)304#拉丝不不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接围边造型制作骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；表面和平面图 UV 平板打印彩色；楼层信息内容部分为可更换铝型材水牌，文字图案信息内容丝网印刷，内置钢结构龙骨支撑，贴墙安装。	个	105
	电梯内楼层索引	规格尺寸：900mm*600mm*20mm 2.0mm(T)304#拉丝不不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接围边造型制作，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；楼层信息内容部分丝网印刷，内置钢结构龙骨支撑，贴墙安装。	个	15
	电梯编号标识（客梯、手术梯等）	规格尺寸：200mm×200mm×3mm 3mm 亚克力板激光切割、数控雕刻成型，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆），背面喷漆打磨处理	套	130



		步行梯 楼层索引	规格尺寸：1000mm*600mm*20mm 2.0mm(T)304#拉丝不不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接围边造型制作骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；楼层信息内容部分为可更换铝型材水牌，文字图案信息内容丝网印刷；贴墙安装。	个	95
		步行梯 楼层标识	规格尺寸：300mm*400mm*5mm 5mm 亚克力板激光切割、数控雕刻成型制作标识面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆），背面喷漆打磨处理，正面四边磨圆角处理，贴墙安装。	套	95
		护士站 标识 （悬挂 灯箱）	规格尺寸：1600mm×300mm×80mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；背衬≥5mm 乳白色亚克力面板，亚克力部分通体发光，文字图案信息内容 3M 透光膜，方便更换，箭头部分激光雕刻镂空，内置正白色 LED 模组灯（0.3w）光源（色温 6500k），120 组/m <sup>2</sup> ，整体双面通体发光；钢结构龙骨支撑，吊挂安装。安装做接电缆专线预埋处理。	个	20
		护士站 标识牌 （立体 字）	规格尺寸：300mm×300mm×10mm 10mm 亚克力板激光切割、数控雕刻，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆贴，（面喷医院专色油漆），墙安装。	套	20
		室内宣 传栏	规格尺寸：2600mm×1200mm×80mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型制制作面板，刨槽、折弯、精工焊接围边造型，内置钢结构骨架采用 40*40mm 热镀锌方通精工焊接龙骨支撑，表面打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑），面镶 6MM 钢化玻璃，面盖两侧内置 25 公斤液压杆，可随时开启更换画面，中间夹可更换高清写真喷绘画面，品牌 LOGO 及文字信息采用 UV 打印和丝网印刷；贴墙安装。	个	25

		医务人员公示栏	规格尺寸：2000mm×1000mm×50mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型制作面板，刨槽、折弯、精工焊接围边造型，内置钢结构骨架采用40mm*40mm热镀锌方通精工焊接龙骨支撑，表面打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑），简介信息内容部分为≥5mm透明亚克力+镜钉固定，医护人员资料为≥3mm透明亚克力粘贴盒子，内置高清写真照片，品牌LOGO及文字信息采用UV打印和丝网印刷；贴墙安装	个	30
		科室流程栏	规格尺寸：900mm×600mm×10mm 专用铝型材相框，表面打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑），四边可扳开方便随时更换信息内容喷绘，贴墙安装。	个	210
		服务（探访）时间标识牌	规格尺寸：450mm×340mm×9mm 6mm+3mm亚克力板激光切割、数控雕刻、双层粘贴成型制作标识面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆），背面喷漆打磨处理，正面四边磨圆角处理，文字及图案内容四色丝网印刷，贴墙安装。	个	3
		服务窗口标识牌	规格尺寸：340mm×340mm 3M专用玻璃贴膜，高清背胶UV喷绘，配专用保护膜，贴墙安装。	套	50
		消防疏散图	规格尺寸：550mm×450mm×20mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型，刨槽、折弯、精工焊接围边造型制作骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）；文字信息内容及平面图采用四色丝网印刷和UV平板打印；贴墙安装。	个	55
		洗手间入口标识（侧挂）	规格尺寸：600mm×310mm×100mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）内置正白LED模组灯，≥3mm乳白色亚克力面板，亚克力部分通体发光。悬挂安装。	个	35
		洗手间（男、女、无障碍）	规格尺寸：420mm×160mm×9mm 6mm+3mm亚克力板激光切割、数控雕刻、双层粘贴成型制作标识面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆），背面喷漆打磨处理，正面四边磨圆角处理，文字及图案内容四色丝网印刷，贴墙安装。	个	70

	诊室门牌	规格尺寸：380mm*270mm*9mm 6mm+3mm 亚克力板激光切割、数控雕刻、双层粘贴成型制作标识面板，粘贴成型，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆）文字及图案内容四色丝印。部分内容面板可更换，贴墙安装	个	40
	科室门牌（如医生办公室、护士长办公室、治疗室等）	规格尺寸：340mm×330mm×9mm 6mm+3mm 亚克力板激光切割、数控雕刻、双层粘贴成型制作标识面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆），背面喷漆打磨处理，正面四边磨圆角处理，文字及图案内容四色丝网印刷，贴墙安装。	个	570
	功能房门牌（主要指后勤门牌，如水井、电井等）	规格尺寸：260mm*80mm*3mm 3mm 亚克力板激光切割、数控雕刻成型制作标识面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆），背面喷漆打磨处理，正面四边磨圆角处理，文字及图案内容四色丝网印刷，贴墙安装。	个	180
	病房门牌	规格尺寸：380mm*270mm*9mm 6mm+3mm 亚克力板激光切割、数控雕刻、双层粘贴成型制作标识面板，粘贴成型，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆）文字及图案内容四色丝印。部分内容面板可更换，贴墙安装	个	290
	投影地标（重要十字路口安装）	显色指数：≥85Ra；功率：35W；电压：90V~250V；使用寿命：50000Hours；工作环境：-40℃~60℃，防水带20米遥控，灯具材质：铝合金；显示色温：3000K-9000K	套	16
	温馨提示牌（小心台阶，小心滑倒等）	规格尺寸：120mm×190mm×9mm 6mm+3mm 亚克力板激光切割、数控雕刻、双层粘贴成型制作标识面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆（面喷医院专色油漆），背面喷漆打磨处理，正面四边磨圆角处理，文字及图案内容四色丝网印刷，贴墙安装。	个	360

	警示牌 (禁止吸烟、禁止喧哗等)	规格尺寸: 400mm×300mm×9mm 6mm+3mm 亚克力板激光切割、数控雕刻、双层粘贴成型制作标识面板, 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆), 背面喷漆打磨处理, 正面四边磨圆角处理, 文字及图案内容四色丝网印刷, 贴墙安装。	个	165
	玻璃防撞标识	规格尺寸: 高(120mm) 3M专用玻璃贴膜, 高清背胶UV喷绘, 配专用保护膜, 贴门安装。	米	60
	床头号标识	规格尺寸: 100mm*100mm*5mm 5mm 亚克力板激光切割、数控雕刻成型制作标识面板, 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆), 背面喷漆打磨处理, 正面四边磨圆角处理, 贴墙安装。	个	620
	处置间医疗废物分类标识牌	规格尺寸: 150mm*200mm*5mm 5mm 亚克力板激光切割、数控雕刻成型制作标识面板, 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆), 背面喷漆打磨处理, 正面四边磨圆角处理, 贴墙安装。	个	60
	七步洗手法标识牌	规格尺寸: 300mm*200mm*5mm 5mm 亚克力板激光切割、数控雕刻成型制作标识面板, 打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆), 背面喷漆打磨处理, 正面四边磨圆角处理, 贴墙安装。	个	300
导视系统(室外)	医院名称标识发光字和院徽(含钢架结构)安装在门诊楼顶	规格尺寸: 30000mmx4000mmx3500mm 2.0mm(T)304#不锈钢激光切割成型面板 精工焊接围边制作 面板整体冲灯孔, 打磨、扇灰后烤专用彩色金属漆 标志部分装户外防雨彩色灯珠, 支撑辅材热镀锌方管焊接	套	1
	医院名称标识发光字和院徽(含钢架结构)安装在第二住院大楼	规格尺寸: 40000mmx4500mmx4500mm 2.0mm(T)304#不锈钢激光切割成型面板 精工焊接围边制作 面板整体冲灯孔, 打磨、扇灰后烤专用彩色金属漆 标志部分装户外防雨彩色灯珠, 支撑辅材热镀锌方管焊接	套	1

	顶			
	门诊楼 立体字	规格尺寸：9000mm×2000mm×100mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，文字面板整体冲9MM灯孔，孔距2,5MM，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）面镶户外防雨灯珠。	套	1
	急诊中 心立体 字	规格尺寸：9000mm×2000mm×100mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，文字面板整体冲9MM灯孔，孔距2,5MM，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（面烤医院专用金属漆）面镶户外防雨灯珠。	套	1
	住院楼 立体字	规格尺寸：9000mm×2000mm×100mm 2.0mm(T)304#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，面板为亚克力透光板，表面透光膜UV，内装LED灯珠	套	2
	户外总 平面图 标识	规格尺寸：3800mm*1450mm*1200mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢板激光切割、刨槽、折弯、精工焊接成型制作主体，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）。品牌LOGO采用UV打印；其他信息内容采用四色丝印。背衬5mm乳白亚克力板与不锈钢边框嵌平处理，内置钢结构龙骨支撑，安装做预埋处理。	个	1
	户外道 路指引 牌（立 地式）	规格尺寸：2400mm×780mm×120mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢板激光切割、刨槽、折弯、精工焊接成型制作主体，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）。文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作；品牌LOGO及文字采用UV打印；主体内置钢结构龙骨支撑，落地安装，安装做预埋处理。	个	6
	停车场 指引牌	规格尺寸：2400mm×480mm×120mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢板激光切割、刨槽、折弯、精工焊接成型制作主体，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）。文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作；表面采用UV打印；品牌LOGO及文字采用UV打印；主体内置钢结构龙骨支撑，落地安装，安装做预埋处理。	个	1

	停车场出入口标识	规格尺寸：5000mm×580mm×40mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢板激光切割、刨槽、折弯、精工焊接成型制作主体，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）。文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作；主体内置钢结构龙骨支撑，贴墙安装。	个	1
	非机动车泊车标识	规格尺寸：2400mm×480mm×120mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢板激光切割、刨槽、折弯、精工焊接成型制作主体，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）。文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作；表面采用UV打印；品牌LOGO及文字采用UV打印；主体内置钢结构龙骨支撑，落地安装，安装做预埋处理。	个	2
	户外机动车交通标识（限速限高禁止按鸣笛等等）	规格尺寸：2400mm×420mm×75mm 面板采用3mm铝板激光切割成型制作，主体80mm圆管支撑，精工焊接成型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）。信息标识面贴3M工程级反光膜，落地安装，安装做预埋处理。	个	1
	无障碍通道标识	规格尺寸：800mm×200mm×20mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢板激光切割、刨槽、折弯、精工焊接成型制作主体，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）。文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作；品牌LOGO及文字采用UV打印；主体内置钢结构龙骨支撑，贴墙安装。	个	1
	无烟医院标识	规格尺寸：750mm×500mm×30mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢板激光切割、刨槽、折弯、精工焊接成型制作主体，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑）。文字信息采用3M工程反光膜切割成型制作；品牌LOGO及文字采用UV打印；主体内置钢结构龙骨支撑，贴墙安装。	个	3

	户外宣传栏	规格尺寸：3000mm×2400mm×800mm 2.0mm(T)304#拉丝不锈钢激光切割，刨槽、折弯、精工焊接成型制作箱体及雨棚，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆（氟碳汽车漆工艺），面罩光油（半哑），内置骨架钢结构龙骨支撑，采用100mm热镀锌方管精工焊接，面嵌8mm钢化玻璃，面盖两侧内置40公斤液压杆，可随时开启方便更换画面，品牌LOGO及文字信息采用UV打印和四色丝印。落地安装，安装做预埋处理。	个	4
--	-------	---	---	---

#### 四、商务要求（实质性要求）

序号	内容	要求
1	服务期	政府采购合同签订之日起起 360 日
2	服务地点	甘洛县人民医院
3	报价	1.报价应是完成本项目所有采购内容和磋商文件规定的其它全部费用。 2.报价要求：首轮报价按采购服务清单分项明细进行报价、磋商后的报价报总价和分项明细价，便于后期结算。 3.结算要求：按实际成交的分项报价和实际完成工作量据实结算。
4	合同价款支付	(1) 签订政府采购合同，设计服务结束后30日内支付合同总价款的15%； (2) 门诊楼安装服务结束后30日内支付合同总价款的30%； (3) 住院楼安装服务结束后30日内支付合同总价款的30%； (4) 中心广场安装服务结束并全部服务内容履约验收合格后30日内支付合同总价款的25%； (5) 本项目未支付的合同价款不计利息
5	验收标准及要求	1.履约验收方案 (1)验收组织方式：自行验收 (2)是否邀请本项目的其他供应商：否 (3)是否邀请专家：否 (4)是否邀请服务对象：是

	<p>(5)是否邀请第三方检测机构：否</p> <p>(6)履约验收程序：一次性验收</p> <p>(7)履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收</p> <p>2.严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收</p>
--	---